


CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES **REMI** & ASOCIADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL
ZAPOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES					
01.-	TRAZO , NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	112	M2	\$ 11,85	\$ 1.327,20
02.-	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME	130	M2	\$ 40,00	\$ 5.200,00
03.-	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.00 MT PARA CORTE EN CAJA	112	M3	\$ 58,20	\$ 6.518,40
04.-	RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, BASE HIDRAULICA, EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR LA HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUER MEDIO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL TENIDO, TRASPALO, AGUA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	21,6	M3	\$ 459,40	\$ 9.923,04
05.-	CARGA CON MAQUINA A CAMION DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTES A TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO, INCLUYE; MAQUINARIA EL CAMION INACTIVO DURANTE LAS MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA	112	M3	\$ 85,20	\$ 9.542,40
					\$ 32.511,04
ALBAÑILERIA					
06.-	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	72	M2	\$ 516,80	\$ 37.209,60
07.-	MAMPOSTEO CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROP 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ROSTRO EN CARA EXTERIOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	141,63	M3	\$ 1.792,000	\$ 253.800,960
08.-	FABRICACION DE CASTILLOS DE 30X30 CMS CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 8 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15 CMS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	45	ML	\$ 485,25	\$ 21.836,25



CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES **REMI** & ASOCIADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL
ZAPOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
09.-	FABRICACION DE DALA DE 30X20 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 @ 15 CMS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	72	ML	\$ 463,80	\$ 33.393,60
10.-	FABRICACION DE APLANADOS EN MURO O ESCALON CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	150	M2	\$ 140,15	\$ 21.022,50
11.-	CONSTRUCCION DE CAPA DE COMPRESION DE 8 CMS PROMEDIO CON MALLA ELECTROSOLDADA CEM-CAL-ARENA Y LECHAREADO CON CEM-ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	91	M2	\$ 290,00	\$ 26.390,00
12.-	FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 5 CMS PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHAREDO CEM-ARENA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	91	M2	\$ 241,20	\$ 21.949,20
13.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO PEGADO CON CEM-ARENA DE RIO PROP 1.4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS	91	M2	\$ 220,00	\$ 20.020,00
					\$ 435.622,11
	VIGUERIA				
14.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGETA PRETENSADA M5, T20 (8")	132,30	ML	\$ 345,00	\$ 45.643,50
15.-	BOVEDILLA DE POLIESTIRENO REGULAR DE 1.00 MT A EJES Y PERALTE DE 20 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACION, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	5	PZA	\$ 380,00	\$ 1.900,00
16.-	BOVEDILLA DE POLIESTIRENO REGULAR DE 60 CMS A EJES Y PERALTE DE 20 CMS, INCLUYE: : MANO DE OBRA, COLOCACION, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	90	PZA	\$ 280,00	\$ 25.200,00
					\$ 72.743,50
17.-	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	112	M2	\$ 35,00	\$ 3.920,00
					\$ 3.920,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
18.-	TUBERIA DE PVC DE 4" RD-26 PARA AGUA POTABLE, INLUYE : INSTALACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	6	ML	\$ 113,25	\$ 679,50
19.-	VALVULA DE COMPUERTA DE 4" VASTAGO FIJO INCLUYE ; SUMI- NISTRO, COLOCACION, EMPAQUES DE PLOMO , 50% DE TORNILLO ACARREO AL SITIO DE COLOCACION	1	PZA	\$ 4.150,90	\$ 4.150,90



CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES **REMI** & ASOCIADOS


OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL
ZAPOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
20.-	EXTREMIDAD DE PVC HIDRAULICO DE 4" CLASE A-5 CON ESPIGA DE CEMENTAR, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION	2	PZA	\$ 498,90	\$ 997,80
21.-	CODO DE 90 X4" DE PVC HIDRAULICO CLASE A-5 CON ESPIGA DE CEMENTAR, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION	1	PZA	\$ 520,90	\$ 520,90
22.-	REGISTRO DE 0.80X0.80X1.00MT CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5X11.00X22.00CMS, ASENTADO CON MORTERO CEM-DE RIO PROP.1:3, APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA DE RIO 1;3, TAPA DE CONCRETO F'C;200KG/CM2 MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2X 1/8",	1	PZA	\$ 3.260,95	\$ 3.260,95
					\$ 9.610,05
				SUBTOTAL	\$ 554.406,70
				IVA	\$ 88.705,07
				TOTAL	\$ 643.111,77

MONTO DEL PRESUPUESTO CON LETRA

(SON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 77/100 M.N.)

ATENETAMENTE



C. JONATHAN RUBEN HURTADO CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL

