

ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



Concurso No.

Obra: FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHEMOC 2a. ETAPA

Lugar: LOCALIDAD EL CHANTE

Inicio Obra: 25-jul-2019

Duración: 17 días naturales

Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Fin Obra: 10-ago-2019

Fecha: 2019/07/25

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	FRABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHEMOC				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	265.00	\$8.70	\$2,305.50
	Total: PRELIMINARES				\$2,305.50
A02	FORMACION DE BASES				
	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO I; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	53.00	\$405.60	\$21,496.80
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M3	26.50	\$658.85	\$17,459.53
	Total: FORMACION DE BASES				\$38,956.33
A03	PAVIMENTOS				
	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.50 ANCHO TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	165.00	\$366.13	\$60,411.45
	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.00 MTO. ANCHOTERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	100.00	\$366.13	\$36,613.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	80.00	\$170.87	\$13,669.60
	Total: PAVIMENTOS				\$110,694.05
A04	COMPLEMENTARIOS				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	265.00	\$9.60	\$2,544.00
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$2,544.00
	Total: FRABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHEMOC				\$154,499.88
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$154,499.88
I.V.A 16.00 %					\$24,719.98



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. ING. CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA.

ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



Concurso No.

Obra: FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHEMOC 2a. ETAPA

Lugar: LOCALIDAD EL CHANTE
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 25-jul-2019
Fin Obra: 10-ago-2019

Duración: 17 días naturales
Fecha: 2019/07/25

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
Total del Presupuesto:					\$179,219.86



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. ING. CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA.