

**CONSTRUCTORA PIMONT S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



**Concurso No.** GMJ 031 C-OP/2019

**Obra:** FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE CHANTEPEC  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Lugar:** CALLE MORELOS, CHANTEPEC

**Inicio Obra:** 21-oct-2019

**Duración:** 32 días naturales

**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO


**Fin Obra:** 21-nov-2019

**Fecha:** 2019/10/18

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>A</b>	<b>FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS -CHANTEPEC</b>				
<b>A01</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	71.27	\$10.85	\$773.28
	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	12.00	\$632.02	\$7,584.24
	<b>Total: PRELIMINARES</b>				<b>\$8,357.52</b>
<b>A02</b>	<b>CIMENTACION</b>				
	RENCHIDO (PEGADO PIEDRA POR PIEDRA) CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	12.00	\$2,018.77	\$24,225.24
	<b>Total: CIMENTACION</b>				<b>\$24,225.24</b>
<b>A03</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				
	MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 CON ROSTRO EN UNA CARA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	6.40	\$2,256.00	\$14,438.40
	MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 CON ROSTRO EN DOS CARAS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3.20	\$2,322.95	\$7,433.44
	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	45.00	\$743.56	\$33,460.20
	FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 5 CM PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: REPELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	45.00	\$216.53	\$9,743.85
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	12.88	\$577.29	\$7,435.50
	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO ESTAMPADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	121.27	\$574.16	\$69,628.38

**ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. ING.ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS**



**CONSTRUCTORA PIMONT S. A. DE C. V.**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



**Concurso No.** GMJ 031 C-OP/2019

**Obra:** FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE CHANTEPEC  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Lugar:** CALLE MORELOS, CHANTEPEC  
**Ciudad:** JOCOTEPEC, JALISCO

**Inicio Obra:** 21-oct-2019  
**Fin Obra:** 21-nov-2019

**Duración:** 32 días naturales  
**Fecha:** 2019/10/18

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>Total: ALBAÑILERIA</b>					<b>\$142,139.77</b>
<b>A04</b>	<b>VIGUERIA</b>				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	ML	60.00	\$1,317.27	\$79,036.20
<b>Total: VIGUERIA</b>					<b>\$79,036.20</b>
<b>A05</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL METALICO DE 15MTS Y 90CM DE ALTURA CON TUBULAR DE 1.5"X1.5", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	PZA	2.00	\$6,795.99	\$13,591.98
<b>Total: EQUIPAMIENTO</b>					<b>\$13,591.98</b>
<b>A06</b>	<b>COMPLEMENTARIOS</b>				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	71.27	\$12.57	\$895.86
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA 120x90 CMS, INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$598.30	\$598.30
<b>Total: COMPLEMENTARIOS</b>					<b>\$1,494.16</b>
<b>Total: FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS -CHANTEPEC</b>					<b>\$268,844.87</b>
<b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>					<b>\$268,844.87</b>
<b>I.V.A 16.00 %</b>					<b>\$43,015.18</b>
<b>Total del Presupuesto:</b>					<b>\$311,860.05</b>



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. ING. ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS