

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO

RFC: DOCN880311AK3

PRESUPUESTO

Nombre: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Unidad: Pda

Fecha de cot.: ENERO-2018

Costo unitario: 35,653.23 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Unitarios					
1	ELABORACION DE CAJA DE DESFOGUE SECCION 1.40x1.10X1.40 A BASE DE PLANTILLA DE MAMPOSTEO DE 50 CMS. DE ESP. MURO A TEZON DE BLOCK DE JALCRETO ENJARRADO TERMINADO PULIDO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FOFO, TUBO DE PVC DE 4" DE 3.00 MTS CONECTADO AL DRENAJE. PLATO ROMPECHORROS.	pza	1.00	9,697.54	9,697.54
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo.Fo. DE 3"x 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	pza	1.00	650.00	650.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA,, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	pza	3.00	500.00	1,500.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	pza	3.00	500.00	1,500.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" EN DISPAROS, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA, ENCAMADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA RD-26 DE 3", ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	m	26.48	600.00	15,888.00

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO

RFC: DOCN880311A3

PRESUPUESTO

Nombre: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Unidad: Pda
Fecha de cot.: ENERO-2018

Costo unitario: 35,653.23 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
--------	--------	--------	----------	----------------	-------------

Unitarios	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE REPARACION DE 3" DE DIAMETRO DE PVC, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	pza	3.00	500.00	1,500.00

SUBTOTAL: \$ 30,735.54
I.V.A \$ 4,917.69
TOTAL \$ 35,653.23

COSTO UNITARIO

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.