




## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	ZAPOTITAN DE HIDALGO		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	<b>DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.</b>	\$ 19,869.33
	<b>CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES</b>	\$ 69,294.14
	<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>	\$ 61,676.42
	<b>COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 1,502.40
	<b>TOTAL DE OBRA</b>	\$ 152,342.29
	<b>0.5% PARA CONTRALORIA</b>	\$ 761.71
	<b>IVA 16%</b>	\$ 24,374.77
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	\$ 177,478.77

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)

  
ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	ZAPOTITAN DE HIDALGO		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

#### DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	134.40	\$ 34.27	\$ 4,605.89
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	84.00	\$ 9.65	\$ 810.60
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE GM3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	174.72	\$ 82.72	\$ 14,452.84

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 19,869.33

#### CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	ML	120.00	\$ 10.10	\$ 1,212.00
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	84.00	\$ 48.55	\$ 4,078.20
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	120.00	\$ 71.25	\$ 8,550.00
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	109.20	\$ 507.82	\$ 55,453.94

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 69,294.14



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### INSTALACION DE TUBERIA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	120.00	\$ 109.37	\$ 13,124.40
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	24.00	\$ 1,100.00	\$ 26,400.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 3,311.49	\$ 6,622.98
11	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 4,984.48	\$ 9,968.96
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 2,780.04	\$ 5,560.08

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA                   **\$       61,676.42**


### COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
13	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	240.00	\$ 6.26	\$ 1,502.40

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA                   **\$       1,502.40**

SUMA                                   **\$       152,342.29**  
IVA 16%                               **\$       24,374.77**  
0.5% PARA CONTRALORIA       **\$       761.71**  
PRESUPUESTO TOTAL               **\$       177,478.77**

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)

  
**ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

