




H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LATERAL DE CARRETERA CHAPALA JOCOTEPEC ENTRE LA CALLE ITURBIDE A NARCISO MENDOZA	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.	\$ 47,708.64
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$ 161,952.15
	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 155,514.97
	REPOSICION DE EMPEDRADO	\$ 223,265.09
	COMPLEMENTARIOS	\$ 2,967.24
	TOTAL DE OBRA	\$ 591,408.09
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 2,957.04
	IVA 16%	\$ 94,625.29
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 688,990.42

(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.)


 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LATERAL DE CARRETERA CHAPALA JOCOTEPEC ENTRE LA CALLE ITURBIDE A NARCISO MENDOZA	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	315.00	\$ 34.27	\$ 10,795.05
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	315.00	\$ 9.65	\$ 3,039.75
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	409.50	\$ 82.72	\$ 33,873.84

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 47,708.64

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHEGAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	474.00	\$ 10.10	\$ 4,787.40
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	315.00	\$ 48.55	\$ 15,293.25
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	450.00	\$ 71.25	\$ 32,062.50
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	220.50	\$ 498.00	\$ 109,809.00

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 161,952.15



INSTALACION DE TUBERIA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-2G DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	450.00	\$ 138.00	\$ 62,100.00
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-2G DE 2 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	18.00	\$ 98.77	\$ 1,777.86
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CEDULA 40 GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	24.00	\$ 803.36	\$ 19,280.64
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	\$ 4,789.02	\$ 19,156.08
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 4" DE FO.FO. BRIDADA INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	\$ 2,471.11	\$ 9,884.44
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FIERRO FUNDIDO DE 4" A 2 1/2" BRIDADA INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	\$ 2,678.91	\$ 10,715.64
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE DE FIERRO FUNDIDO DE 4" A 2 1/2" BRIDADA INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 1,873.33	\$ 3,746.66
15	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	\$ 4,984.48	\$ 14,953.44
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	5.00	\$ 2,780.04	\$ 13,900.21
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 155,514.97


REPOSICION DE EMPEDRADO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
17	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.	M3	90.00	\$ 282.74	\$ 25,446.60
18	FABRICACION DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE P _c =200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	385.00	\$ 492.88	\$ 189,758.49
19	FABRICACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, CON PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	65.00	\$ 124.00	\$ 8,060.00
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 223,265.09

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
20	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	474.00	\$ 6.26	\$ 2,967.24
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 2,967.24
				SUMA	\$ 591,408.09
				IVA 16%	\$ 94,625.29
				0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 2,957.04
				PRESUPUESTO TOTAL	\$ 688,990.42

(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.)


ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS