

1

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.
CARRETERA A SAN MARCOS KM 1 S/N ENTRONQUE AL REFUGIO Y JUAREZ, C.P. 45310 EN TALA, JALISCO.
RFC: OEH901109LJ6

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO, DE POZO PROFUNDO UBICADO EN SAN JUAN COSALA,
 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
 AT'N. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EQUIPAMIENTO DE POZO

TALA, JALISCO 13 DE JULIO 2018


NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20 H.P. MODELO KOR 15 R 200-6 PARA 15 L.P.S. Y 75 MT CARGA DINAMICA TOTAL.	1.00	PZA.	19,275.20	19,275.20
2.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA REBOBINABLE DE 20 HP 3 FASES 460 VOLTS.	1.00	PZA.	36,761.93	36,761.93
3.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 3X6, 600 VOLTS.	110.00	M.L.	162.40	17,864.29
4.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40 DE 0.50 MTS. DE LONGITUD CON COPL.	1.00	PZA.	1,872.98	1,872.98
5.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 4" CEDULA 40 ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS PARA COLUMNA CON COPL Y 6.40 MTS.	16.00	PZA.	4,988.17	79,810.77
6.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA SONDA DE 3/4" DE DIA METRO TIPO RD.9.	1.00	LOTE	4,263.45	4,263.45
7.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA TAPADO DE POZO DE 1/2" CON ORIFICIO DE 4" EN EL CENTRO.	1.00	PZA.	1,887.59	1,887.59
8.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE DESCARGA DE 4" X 90° BRIDADO EN UN EXTREMO Y ROSCADO EN EL OTRO.	1.00	PZA.	2,142.94	2,142.94
9.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE 4" BRIDADO MARCA MC CROMETER.	1.00	PZA.	24,869.30	24,869.30
10.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO DE ACERO DE 4" X 0.40 M. CON ORIFICIO DE 1/2" ROSCADO.	2.00	PZA.	1,593.41	3,186.83
11.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE TUBO DE ACERO DE 4" X 1.00M CON ORIFICIO DE 1/2" ROSCADO.	1.00	PZA.	2,040.29	2,040.29
12.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FIERRO FUNDIDO DE 4"X4"X4"	1.00	PZA.	2,104.12	2,104.12
13.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VAST.FIJO 4"	2.00	PZA.	1,912.61	3,825.23
14.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO DE 4" CON TUBO DE DESCARGA DE 4" X 20 CMS.	1.00	PZA.	1,146.53	1,146.53

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.
CARRETERA A SAN MARCOS KM 1 S/N ENTRONQUE AL REFUGIO Y JUAREZ, C.P. 45310 EN TALA, JALISCO.
RFC: OEH901109LJ6

PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO, DE POZO PROFUNDO UBICADO EN SAN JUAN COSALA,
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
AT'N. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EQUIPAMIENTO DE POZO
TALA, JALISCO 13 DE JULIO 2018

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD		IMPORTE
15.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE GANZO DE TUBO DE ACERO DE 4" X 3.00 MTS. BRIDADO.	1.00	PZA.	4,080.59	4,080.59
16.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 2"	1.00	PZA.	635.83	635.83
17.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOTE DE TORNILLERIA Y EMPAQUES	1.00	LOTE	1,521.86	1,521.86
18.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA (DRIVE) MARCA ABB PARA MOTOR DE 20 H.P. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR EN EL TUBO DE DESCARGA, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.	1.00	LOTE	121,243.59	121,243.59
19.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BAJA TENSION DEL INTERRUPTOR AL VARIADOR Y AL CABLE DEL MOTOR	1.00	LOTE	15,316.64	15,316.64
20.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK I	1.00	PZA.	5,168.43	5,168.43
21.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES PARA MANOMETROS Y VALVULA DE AIRE	1.00	LOTE	1,263.93	1,263.93
22.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIERRO FI	4.00	PZA.	1,378.91	5,515.66
				SUB TOTAL..... \$	355797.96
				IVA 16% \$	56927.67
				COSTO TOTAL \$	412725.63


ING. JOSE ANTONIO SAHAGUN MARQUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TALA, JALISCO 13 DE JULIO DE 2018

(CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 MN)

NOTAS: FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO, 30% A LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL RESTANTE 10%

AL TERMINO DE LA OBRA

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILIS CONTADOS A PARTIR DE RECIBIDO EL ANTICIPO

ATENTAMENTE

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS S. A. DE C. V.