


## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

<b>OBRA:</b>	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO EXISTENTE	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN JUAN COSALA		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	<b>DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.</b>	<b>\$ 25,318.30</b>
	<b>CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES</b>	<b>\$ 45,906.60</b>
	<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>	<b>\$ 49,822.28</b>
	<b>COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$ 1,151.84</b>
	<b>TOTAL DE OBRA</b>	<b>\$ 122,199.01</b>
	<b>0.5% PARA CONTRALORIA</b>	<b>\$ 611.00</b>
	<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 19,551.84</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>\$ 142,361.85</b>

(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)

  
 ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO EXISTENTE	RAMO 33 2018	ABRIL DE 2018
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN JUAN COSALA		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

#### DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	175.74	\$ 34.27	\$ 6,022.61
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	73.60	\$ 9.65	\$ 710.24
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	224.68	\$ 82.72	\$ 18,585.45

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA                    \$        **25,318.30**

#### CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	92.00	\$ 10.10	\$ 929.20
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	73.60	\$ 48.55	\$ 3,573.28
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 80 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	92.00	\$ 173.33	\$ 15,946.36
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	51.12	\$ 498.00	\$ 25,457.76

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA                    \$        **45,906.60**



### INSTALACION DE TUBERIA


	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 08" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	92.00	\$ 242.44	\$ 22,304.48
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	11.00	\$ 1,580.00	\$ 17,380.00
10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H= 1.80 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 5,068.90	\$ 10,137.80
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	\$ 49,822.28

### COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
16	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	184.00	\$ 6.26	\$ 1,151.84
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	\$ 1,151.84

SUMA \$ 122,199.01  
IVA 16% \$ 19,551.84  
0.5% PARA CONTRALORIA \$ 611.00  
PRESUPUESTO TOTAL \$ 142,361.85

(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.)

  
ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

