



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA	FONDEREG 2018	DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	NEXTIPAC-CHANTEPEC		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

ALUMBRADO PUBLICO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 74 WATTS CON SOPORTE MULTIVOLTAJE DE 85 A 277VOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	30.00	\$ 4,500.00	\$ 135,000.00
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	30.00	\$ 850.00	\$ 25,500.00
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 7.00MTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	18.00	\$ 8,450.00	\$ 152,100.00
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE ALUMINIO PARA LUMINARIA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	30.00	\$ 2,895.00	\$ 86,850.00
05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO Fc=200 Kg/CM2; INCLUYE: REGISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	18.00	\$ 3,540.76	\$ 63,733.68
06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO TIPO THW CALIBRE 10 (TRES HILOS, NEUTRO FASE Y TIERRA FISICA); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2,593.50	\$ 19.80	\$ 51,351.30
07	SUM E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXISTENTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA ITR2B CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO.	PZA	1.00	\$ 94,973.60	\$ 94,973.60
08	TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES	PARTIDA	1.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 621,508.58


SUMA \$ 621,508.58

IVA 16% \$ 99,441.37

0.5% PARA CONTRALORIA \$ 3,107.54

PRESUPUESTO TOTAL \$ 724,057.50

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1 RA ETAPA	FONDEREG 2018	DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	NEXTIPAC-CHANTEPEC		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 621,508.58
	TOTAL DE OBRA	\$ 621,508.58
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 3,107.54
	IVA 16%	\$ 99,441.37
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 724,057.50

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS