

**SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO SA. DE CV.**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA RAÚL RAMÍREZ.			NOVIEMBRE
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC			
<b>LOCALIDAD:</b>	SAN JUAN COSALA			
<b>ESTADO:</b>	JALISCO			

**PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS**

**PRELIMINARES**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	178.45	\$ 9.68	\$ 1,727.40
<b>SUB-TOTAL DE PARTIDA</b>					<b>\$ 1,727.40</b>


**EXCAVACIONES**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	244.07	\$ 93.32	\$ 22,776.61
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	124.92	\$ 11.72	\$ 1,464.06
<b>SUB-TOTAL DE PARTIDA</b>					<b>\$ 24,240.67</b>

**CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES**

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	124.92	\$ 95.14	\$ 11,884.89
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	178.45	\$ 337.92	\$ 60,301.82
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	106.67	\$ 199.12	\$ 21,240.13

**SUB-TOTAL DE PARTIDA**      **\$ 93,426.84**



### INSTALACION DE TUBERIA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	178.45	\$ 416.16	\$ 74,263.75
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	20.00	\$ 1,574.48	\$ 31,489.60
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	\$ 6,464.60	\$ 19,393.80
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 125,147.15

### COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
10	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	356.90	\$ 9.91	\$ 3,536.88
					\$ -

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA                   \$       **3,536.88**

SUMA                               \$       **248,078.94**  
IVA 16%                           \$       **39,692.62**

PRESUPUESTO TOTAL                   \$       **287,771.56**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)

*Consuelo Sandoval de la Torre*  
CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE

REPRESENTANTE LEGAL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO SA. DE CV.

