



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

Concurso No.

Fecha: 2020/05/22

Duración: 8 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAHUTEMOC 4TA ETAPA.

Lugar:

Inicio Obra: 25/05/2020


Ciudad:


Fin Obra: 01/06/2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	PRELIMINARES					
	1 TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	322.40	\$7.75	\$2,498.60	1.21%
	Total: PRELIMINARES				\$2,498.60	1.21%
B	EXCAVACIONES.					
	2 EXCAVACION DE 25 CM. PROMEDIO DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVICION	M3	177.32	\$173.03	\$30,681.68	14.87%
	Total: EXCAVACIONES.				\$30,681.68	14.87%
C	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES					
	3 COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M2	322.40	\$17.20	\$5,545.28	2.69%
	4 FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	64.48	\$630.37	\$40,646.26	19.70%
	5 FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	64.48	\$706.00	\$45,522.88	22.06%
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$91,714.42	44.45%
D	SUPERFICIE DE RODAMIENTO					
	6 EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	249.60	\$123.28	\$30,770.69	14.91%
	7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	104.00	\$131.85	\$13,712.40	6.65%
	8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN ROMADO TIPO TRAFICO PESADO DE 60 CMS DE ANCHO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	62.40	\$481.06	\$30,018.14	14.55%

REPRESENTANTE LEGAL ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO





Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

Concurso No.

Fecha: 2020/05/22

Duración: 8 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAHUTEMOC 4TA ETAPA.

Lugar:

Inicio Obra: 25/05/2020

Ciudad:

Fin Obra: 01/06/2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Total: SUPERFICIE DE RODAMIENTO					\$74,501.23	36.11%
E	COMPLEMENTARIOS					
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	322.40	\$7.93	\$2,556.63	1.24%
10	ESTUDIOS DE LABORATORIO (CONTROL DE CALIDAD EN BASES) INCLUYE, TRASLADO, EXTRACION DE MUESTRAS, PRUEBAS Y ENTREGA DE RESULTADOS.	VISITA	1.00	\$4,392.38	\$4,392.38	2.13%
Total: COMPLEMENTARIOS					\$6,949.01	3.37%
Total del Presupuesto sin IVA:					\$206,344.94	
I.V.A 16.00 %					\$33,015.19	
Total del Presupuesto:					\$239,360.13	

(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO