

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO



Lugar: ÇALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/11

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	RED DRENAJE SANTARIO EN CALLE PRIVADA VERANO				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	42.00	\$8.80	\$369.60
	Total: PRELIMINARES				\$369.60
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	82.01	\$96.22	\$7,891.00
	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	29.40	\$11.57	\$340.16
	Total: EXCAVACIONES				\$8,231.16
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	29.40	\$63.85	\$1,877.19
	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	ML	42.00	\$277.73	\$11,664.66
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	64.37	\$227.86	\$14,667.35
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$28,209.20
A04	INSTALACION DE TUBERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	42.00	\$364.02	\$15,288.84
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$1,281.91	\$14,101.01
	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$6,758.96	\$6,758.96
	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE	PZA	1.00	\$891.49	\$891.49

REPRESENTANTE LEGAL HUBERTO MORALEZ CRUZ



GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO



Lugar: CALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/11

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA				
	Total: INSTALACION DE TUBERIA				\$37,040.30
A05	COMPLEMENTARIOS				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	84.00	\$11.12	\$934.08
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$934.08
	Total: RED DRENAJE SANTARIO EN CALLE PRIVADA VERANO				\$74,784.34
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$74,784.34
I.V.A 16.00 %					\$11,965.49
	Total del Presupuesto:				\$86,749.83



Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ