GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: CALLE PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/04

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	**CALLE PRIVADA VERANO**				
A01	**PRELIMINARES**				
	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	235.20	$8.70	$2,046.24
	Total: PRELIMINARES				**$2,046.24**
A02	**EXCAVACIONES**				
	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVICION	M3	129.36	$168.16	$21,753.18
	Total: EXCAVACIONES				**$21,753.18**
A03	**CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES**				
	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	235.20	$17.84	$4,195.97
	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	0.00	$650.97	$0.00
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	47.04	$725.29	$34,117.64
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				**$38,313.61**
A04	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	184.80	$150.63	$27,836.42
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	84.00	$132.80	$11,155.20
	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR CON A M 1.5" CON ACELERANTE A 7 DIAS DE SECADO, TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	50.40	$523.06	$26,362.22
	Total: SUPERFICIE DE RODAMIENTO				**$65,353.84**

Humberto Morales Cruz

REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: CALLE PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/04

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A05	**COMPLEMENTARIOS**				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	235.20	$9.30	$2,187.36
	Total: COMPLEMENTARIOS				**$2,187.36**
	Total: CALLE PRIVADA VERANO				**$129,654.23**
	Total del Presupuesto sin IVA:				**$129,654.23**
I.V.A 16.00 %					**$20,744.68**
	Total del Presupuesto:				**$150,398.91**

Humberto Morales Cruz

REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ