H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

	OBRA:	*REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15. (AGUA POTABLE)*		RAMO 33	OCTUBRE DE 2020
	MUNICIPIO:	*JOCOTEPEC*			
	LOCALIDAD:	*CABECERA MUNICIPAL*			
	ESTADO:	*JALISCO*			

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA		IMPORTE
	PRELIMINARES	**$**	**2,290.90**
	EXCAVACIONES.	**$**	**26,438.20**
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	**$**	**179,523.53**
	INSTALACION DE TUBERIA	**$**	**94,920.28**
	COMPLEMENTARIOS	**$**	**4,688.22**
	SUMA	**$**	**307,861.13**
	0.5% PARA CONTRALORIA	**$**	**1,539.31**
	IVA 16%	**$**	**49,257.78**
	PRESUPUESTO TOTAL	**$**	**358,658.22**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

	OBRA:	*REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15. (AGUA POTABLE)*		RAMO 33	OCTUBRE DE 2020
	MUNICIPIO:	*JOCOTEPEC*			
	LOCALIDAD:	*CABECERA MUNICIPAL*			
	ESTADO:	*JALISCO*			

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	*CONCEPTO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO U.*	*COSTO*
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	295.60	$ 7.75	$ 2,290.90

SUB-TOTAL DE PARTIDA **$ 2,290.90**

EXCAVACIONES.

NO.	*CONCEPTO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO U.*	*COSTO*
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	257.32	$ 93.32	$ 24,013.10
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	206.92	$ 11.72	$ 2,425.10

SUB-TOTAL DE PARTIDA **$ 26,438.20**

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	*CONCEPTO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO U.*	*COSTO*
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M2	206.92	$ 76.11	$ 15,748.68
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	ML	295.60	$ 123.29	$ 36,444.52
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	195.24	$ 652.16	$ 127,330.33

SUB-TOTAL DE PARTIDA **$ 179,523.53**

INSTALACION DE TUBERIA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	295.60	$ 119.01	$ 35,179.36
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	30.00	$ 903.74	$ 27,112.20
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC. HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	$ 2,788.00	$ 8,364.00
10	CONSTRUCCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	$ 5,957.70	$ 17,873.10
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA,MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	$ 2,130.54	$ 6,391.62
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	**$ 94,920.28**

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	591.20	$ 7.93	$ 4,688.22
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	**$ 4,688.22**

SUMA	**$ 307,861.13**
IVA 16%	**$ 49,257.78**
0.5% PARA CONTRALORIA	**$ 1,539.31**
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 358,658.22**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS