


JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

Dependencia: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 PALACIO MUNICIPAL SIN NÚMERO
 COLONIA CENTRO C.P. 45800

Fecha: 07-jul-2020

Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML
 EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PERFORACIÓN					
A01	TRABAJOS PRELIMINARES					
OO1	MOVIMIENTO DE EQUIPO PARA PERFORACIÓN DESDE LOTE EL MUNICIPIO DE QUITUPAN AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC		1.0000	25,450.00 (* OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *)		25,450.00
OO2	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE LOTE PERFORACIÓN UTILIZANDO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL AUXILIO DE MANIOBRAS CON LA TUBERIA DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTA DE LA MAQUINA PERFORADORA.		1.0000	12,500.00 (* CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)		12,500.00
	Total TRABAJOS PRELIMINARES					37,950.00
A02	PRESAS, LODOS DE PERFORACIÓN Y AGUA					
OO3	TRAZO Y EXCAVACIÓN DE FOSA DE LODOS PARA PZA ABARTIR LODOS BENTONITICOS		1.0000	2,000.00 (* VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)		2,000.00
OO4	SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LODOS TON BENTONITICOS A BASE DE POLIMEROS PARA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA		25.0000	3,864.00 (* UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)		96,600.00
OO6	EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN HORAS OPERACIONES DE LIMPIEZA DE POZO Y REGISTRO ELECTRICO (EN TIEMPO DE ESPERA)		24.0000	900.00 (* VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. *)		21,600.00
	Total PRESAS, LODOS DE PERFORACIÓN Y AGUA					120,200.00
A03	PERFORACIÓN EXPLORATORIA 8 1/4"					
O83	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 M A 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	794.00 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)		15,880.00
O84	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 M A 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI		50.0000	1,080.00		54,000.00
O85	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 M A 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	1,568.00		47,040.00
O86	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	850.00		17,000.00
O87	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI DURO		50.0000	1,263.00		63,150.00
O88	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	2,497.00		74,910.00
O90	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 200.01 A 250.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		50.0000	1,195.39		59,769.50
	Total PERFORACIÓN EXPLORATORIA 8 1/4"					331,749.50
A04	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN 8 1/4" A 12"					
OO7	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	600.00		12,000.00
OO8	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI DURO		50.0000	750.00		37,500.00
OO9	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	1,100.00		33,000.00
O81	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	800.00		16,000.00
O10	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI		50.0000	900.00		45,000.00
O11	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	1,200.00		36,000.00
O23	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/4" A 12" 200.01 M A 250.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		50.0000	1,130.00		56,500.00
	Total AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN 8 1/4" A 12"					236,000.00
A05	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME					
O15	TUBERIA DE ACERO DIAMETRO 8" ESPESOR 1/4" M SOLDADO AL ARCO ELECTRICO		250.0000	60.04		15,010.00
120	PULGADA DE SOLDADURA DE ACERO	PULG	1,000.0000	9.99		9,990.00
O16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DRAVA M3 CANTO RODADO, INCLUYE ACARREOS		12.0000	1,500.00		18,000.00
	Total COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME					43,000.00
A06	LIMPIEZA DE POZO					
O17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE LT ARCILLAS PARA TRATAMIENTO DE POZO		250.0000	100.00		25,000.00
O18	DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EN HORA POZO, EFECTUADO CON BOMBA SUMERGIBLE CON VARIADOR DE FRECUENCIA		24.0000	1,500.00		36,000.00
	Total LIMPIEZA DE POZO					61,000.00
A07	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA					
O20	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA PARA ADEME, DE M ACERO LISA ASTM GRADO B DIAMETRO 8" Y ESPESOR 3/16"		30.0000	952.00		28,560.00
O21	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA PARA ADEME, DE M ACERO RANURA CON PLASMA ASTM GRADO B DIAMETRO 8" Y ESPESOR 3/16"		220.0000	1,176.00 (* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)		258,720.00
	Total SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA					287,280.00
	SUBTOTAL					1,117,179.50
	I.V.A. 16.00%					178,748.72
	Total del presupuesto					1,295,928.22

(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.)