


H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	"PID" PUNTO INOCUO DE DESENBARQUE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)		ABRIL DE 2019
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC , JALISCO		
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	PRELIMINARES	\$ 834.33
	CIMENTACION	\$ 27,176.72
	ALBAÑILERIA	\$ 426,472.53
	VIGUERIA	\$ 43,435.14
	HERRERIA	\$ 70,842.65
	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 32,090.59
	INSTALACION SANITARIA	\$ 24,159.75
	INSTALACION ELECTRICA	\$ 68,894.28
	COMPLEMENTARIOS	\$ 11,371.87
	SUMA	\$ 705,277.86
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 3,526.39
	IVA 16%	\$ 112,844.46
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 821,648.71

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.


ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	"PID" PUNTO INOCUO DE DESENBARQUE (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)			ABRIL DE 2019
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO			
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA			
ESTADO:	JALISCO			

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	95.90	\$ 8.70	\$ 834.33
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 834.33

CIMENTACION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
2	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	41.21	\$ 505.60	\$ 20,835.86
3	RECHIDO (PEGADO PIEDRA POR PIEDRA) CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	2.85	\$ 1,794.38	\$ 5,113.98
4	ANCLAJE DE CASTILLOS DE 50X50X40 CM CON CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	\$ 408.96	\$ 1,226.88
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 27,176.72

ALBAÑILERIA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
5	FABRICACION DE DALA DE 1.5X1.5CM CON CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 CON ARMEX INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	155.64	\$ 252.39	\$ 39,281.98
6	CONSTRUCCION DE MURO DE SOGA CON TABIQUE DE 5.5X1.1X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	249.02	\$ 332.90	\$ 82,900.09
7	FABRICACION DE CASTILLOS DE 1.5X1.1 CM CON CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	70.40	\$ 228.63	\$ 16,095.95
8	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X1.1X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	95.90	\$ 557.99	\$ 53,511.46
9	CONSTRUCCION DE PRETEL CON TABIQUE DE 5.5X1.1X22 CM H DE 60 CM A 1.00M PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	48.58	\$ 370.37	\$ 17,992.57
10	FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 10CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	95.90	\$ 316.95	\$ 30,395.63
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	95.90	\$ 236.28	\$ 22,659.35
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAVALETA CON LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	48.58	\$ 114.94	\$ 5,583.79
13	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	38.36	\$ 750.85	\$ 28,803.61
14	FABRICACION DE LOZA DE CONG DE 10CM FC=200KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	26.05	\$ 446.49	\$ 11,630.17
15	FABRICACION DE APLANADOS EN MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	278.17	\$ 150.17	\$ 41,773.09



16	FABRICACION DE APLANADOS EN BOVEDA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	95.90	\$ 163.62	\$ 15,691.22
17	FABRICACION DE BOQUILLA CON 2 BOLEADOS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	119.18	\$ 117.61	14,016.76
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE PRIMERA INTERCERAMIC, POCELANITE O VITROMEX. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	16.37	\$ 490.88	8,035.41
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA INTERCERAMIC, POCELANITE O VITROMEX. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	34.56	\$ 485.53	16,777.97
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FONDO PARA APLICAR PINTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION	M2	337.48	\$ 27.82	9,388.65
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILACRILICA 100% LAVABLE CON 2 MANOS MINIMO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION	M2	166.27	\$ 69.94	11,629.23
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 426,472.53

VIGUERIA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 4" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION	ML	55.05	\$ 525.27	28,916.11
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 5" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION	ML	22.50	\$ 645.29	14,519.03
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 43,435.14

HERRERIA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACEPO DE 210x100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	7.00	\$ 4,165.27	29,156.89
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 120x100 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	3.00	\$ 3,678.07	11,034.21
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 50x30 CM ELABORADAS CON HERRERIA TUBULAR Y VIDRIO LISO DE 3mm. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	1.00	\$ 1,972.87	1,972.87
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE DE ACERO. DE 140x160 CM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	4.00	\$ 7,169.67	28,678.68
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 70,842.65

INSTALACION HIDRAULICA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRAULICA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	10.00	\$ 1,011.46	10,114.60
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,067.28	1,067.28
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE WC INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,163.75	1,163.75
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$ 415.93	415.93
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO 100 LTS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 2,875.96	2,875.96
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA 5000 LTS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 16,453.07	16,453.07
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 32,090.59



INSTALACION SANITARIA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA DE 4" INC. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PIEZA	8.00	\$ 1,333.55	\$ 10,668.40
35	CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMESTICO DE 60CM DE DIAMETRO Y HASTA H= 100 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	5.00	\$ 1,791.35	\$ 8,956.75
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	35.00	\$ 129.56	\$ 4,534.60
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	\$ 24,159.75

INSTALACION ELECTRICA

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PIEZA	50.00	\$ 972.16	\$ 48,608.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE WATTS LUZ DE DIA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	PIEZA	13.00	\$ 534.89	\$ 6,953.57
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 PASTILLAS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00	\$ 1,654.21	\$ 1,654.21
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA CONDUCCION DE CABLES INCLUYE RECIBIR MANGUERA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	\$ 233.57	\$ 11,678.50
				SUB-TOTAL DE PARTIDA	\$ 68,894.28



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

