#### ALSERCON, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No.

Fecha:

16-dic-20

Obra:

CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUARTEL

DE LA GUARDIA NACIONAL OBRA CIVIL, REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA. ETAPA, DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, PARA ABASTECER ZONA 6

|   | PARTIDA<br>A | Lugar:<br>CODIGO | CRUCERO A LA DELEGACION DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DESCRIPCION COMPLETA CONSTRUCCION DE LINEAS DE LLENADO Y DISTRIBUCION AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL   | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPC   | PRTE      |                     |
|---|--------------|------------------|---|--------|----------|------|--------|-----------|---------------------|
| - | A1<br>A1     |                  | PRELIMINARES  TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE, UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA  |        | 462      | 2.05 | 7.75   | 3,580.89  |                     |
|   | A2<br>A2     |                  | EXCAVACIONES  EXCAVACION PARA EXTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.  |        | 163      | 1.72 | 93.32  | 15,091.71 |                     |
| { | EXTRAORD     |                  | EXCAVACION EN CEPA EN MATERIAL TIPO III, EN PENDIENTE PRONUNCIADA TERRENO EN BREÑA, PARA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEJANDO A UN LADO DE LA CEPA MATERIAL PRODUCTO DE EXC. INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION. |        | 16:      | 1.72 | 335.26 | 54,218.25 |                     |
|   | A2<br>A3     | 3                | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA, INCLUYE: EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.  CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES  | M2     | 462      | 2.05 | 11.72  | 5,415.23  |                     |
|   | A3           |                  | PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN   |        | 46:      | 2.05 | 76.11  | 35,166.63 |                     |
| 1 | A3           |                  | ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN   |        | 46.      | 2.05 | 123.29 | 56,966.14 | 198                 |
| , | <b>A</b> 3   |                  | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.  |        | 22       | 6.40 | 209.98 | 47,539.47 | 2018                |
| 1 | <b>A</b> 4   |                  | INSTALACION DE TUBERIA  |        |          |      |        |           | 100                 |
|   | 44           |                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.   | ML     | 46       | 2.05 | 119.01 | 54,988.57 | ni                  |
|   | A5<br>A5     | 8                | COMPLEMENTARIOS LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.   | M2     | 92       | 4.10 | 7.93   | 7,328.11  | OBI                 |
| , |              | _                |   |        |          |      |        | 1 1 3     | THE PERSON NAMED IN |

924.10 M2 7.93

| В   | CONSTRUCCION DE DEPOSITO   |     |          |          |            |  |
|-----|--|-----|----------|----------|------------|--|
| B1  | PRELIMINARES   |     |          | 7.75     | 10.036.44  |  |
| B1  | TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO   | M2  | 1,398.25 | 7.75     | 10,836.44  |  |
|     | TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA, INCLUYE:   |     |          |          |            |  |
|     | 1 MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA<br>EXCAVACION PARA ALOJAR ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA             | M3  | 22.80    | 94.22    | 2,148.22   |  |
| B1  | PROFUNDIDAD DE 1.00 M, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO  |     |          |          |            |  |
|     | 2 DE OBRA Y SUPERVISION.   |     |          |          |            |  |
|     | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE   | M3  | 57.60    | 652.16   | 37,564.42  |  |
|     | 3 BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN.  |     |          |          |            |  |
| B2  | ALBAÑILERIA  | 142 | 60.00    | 402.93   | 24,175.80  |  |
| B2  | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 15 CM F'C = 200KG/CM2 CON   | M2  | 00.00    | 402.55   | 24,173.00  |  |
|     | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10,   |     |          |          |            |  |
|     | TERMINADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  4 MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.              |     |          |          |            |  |
| B2  | MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP   | M3  | 88.20    | 1,657.19 | 146,164.16 |  |
| DZ  | 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ROSTRO EN CARA EXTERIOR,   |     |          |          |            |  |
|     | 5 INCLUYE: MATERIAL HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA.  |     | 20.00    | 787.36   | 22,046.08  |  |
| B2  | FABRICACION DE CASTILLOS DE 30X30 CM CON CONCRETO DE F'C = 200   | ML  | 28.00    | /6/.50   | 22,040.00  |  |
|     | KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 8 VAR NO. 3 Y  |     |          |          |            |  |
|     | ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE  |     |          |          |            |  |
| D2  | 6 OBRA. FABRICACION DE DALA DE 30X30 CM CON CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2   | ML  | 33.60    | 645.25   | 21,680.40  |  |
| B2  | CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 6 VAR NO. 3 Y ESTRIBOS  |     |          |          |            |  |
|     | NO 2 @ 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   |     |          |          |            |  |
|     | 7  |     | 107.20   | 136.14   | 14,615.99  |  |
| B2  | FABRICACION DE APLANADOS EN MURO O ESCALON CON MORTERO   | M2  | 107.36   | 150.14   | 14,013.55  |  |
|     | CEMENTO ARENA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE:   |     |          |          |            |  |
|     | MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU  |     |          |          |            |  |
| na  | 8 COMPLETA EJECUCION<br>CONSTRUCCION DE BOVEDA CATALANA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM   | M2  | 97.60    | 271.23   | 26,472.05  |  |
| B2  | PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADO CON CEMENTO-  |     |          |          |            |  |
|     | ARENA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA   |     |          |          |            | THE DELLES   |
|     | 9 NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION  | 142 | 97.60    | 280.59   | 27,385.58  | CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR |
| B2  | FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 10 CM PROMEDIO PARA   | M2  | 97.00    | 200.33   | 27,303.30  | 12/5°cm  |
|     | NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADO CEMENTO-ARENA, INCLUYE:<br>MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU |     |          |          |            | -13 m ( ) 6   5  |
|     | 10 COMPLETA EJECUCION.   |     |          |          |            |  |
| B2  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17 CM PEGADO  | M2  | 97.60    | 219.71   | 21,443.70  |  |
| 02  | CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADA CON CEMENT-ARENA,  |     |          |          |            | 100  |
|     | INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA   |     |          |          |            | 16870-30   |
|     | 11 SU COMPLETA EJECUCION   |     |          |          |            | DIRECCION DE   |
| B3  | VIGUERIA   | KG  | 2,463.60 | 46.47    | 114,494.43 | MERAS PHRICAS  |
| B3  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR INCLUYE: MANO DE OBRA,   | KG  | 2,703.00 |          |            | AMINA A MANAGER  |
| D.4 | 12 HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.  COMPLEMENTARIOS  |     |          |          | . []       |  |
| B4  | to to rest to the extensive of \$1.53 per per  |     |          |          |            |  |
|     |  |     |          |          | i /        |  |

| B4       | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y 13 MANO DE OBRA.   | M2  | 96.00    | 7.93     | 761.28       |
|----------|---|-----|----------|----------|--------------|
| EXTRAORD | 1 EXT DESPALME Y DESMONTE DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, O ASI LO INDIQUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RETIRANDO EL MATERIAL ORGÁNICO, COMPRENDIENDO: CORTE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, CARGA, Y DESCARGA EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE O APRUEBE EL SUPERVISOR, DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DEL MATERIAL CON DIFICIL ACCESO POR LAS PENDIENTES DEL | M2  | 1,398.25 | 165.91   | 231,983.66   |
| EXTRAORD | 2 EXT CORTE EN EXCAVACION PARA EXTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO III, (PIEDRA EMPACADA)INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.   | M3  | 279.58   | 177.49   | 49,622.65    |
| EXTRAORD | 3 EXT TERRAPLEN COMPACTADO EN CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, DIMENSION MAXIMA DEL AGREGADO 4" BANDEADO DEL MATERIAL, HUMEDAD OPTIMA, NIVELACION, COMPACTACION INCLUYE:   | M3  | 293.39   | 150.36   | 44,114.12    |
| EXTRAORD | 4 EXT ENTRADA HOMBRE DE 0.70 X 0.70 MTS. SUMINISTRO E INSTALACION CON HERRERIA SEGUN DISEÑO; INCLUYE: FORJADO DE PRETIL CON LADRILLO DE LAMA DE 30CMS. DE ALTO Y 18 CMS. DE ANCHO PARA SOPORTAR LA TAPA, SUMINISTROS, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.   | PZA | 1.00     | 5,270.92 | 5,270.92     |
| EXTRAORD |   |     |          |          | 1,081,074.88 |
|          |   |     | IV       | A 16%    | 172,971.98   |
|          |   |     | TO       | TAL      | 1,254,046.87 |
|          |   |     |          |          |              |

(ESTE PRESUPUESTO IMPORTA LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100)



|                                | OBRA:      | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN<br>CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, PARA ABASTECER<br>ZONA DEL CRUCERO DE POTRERILLOS |          | DICIEMBRE DEL 2020 |
|--------------------------------|------------|--|----------|--------------------|
|                                | MUNICIPIO: | JOCOTEPEC ,JALIS   | 5CO      |                    |
|                                | LOCALIDAD: | CRUCERO DE POTREI  | RILLOS   |                    |
| ****************************** | ESTADO:    | JALISCO  |          |                    |
|                                |            | PRESUPLIESTO DESGLOSADO POR  | PARTIDAS |                    |

# CONSTRUCCION DE DEPOSITO PRELIMINARES

| NO. | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | U.     | соэто |           |
|-----|--|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|
| 1   | TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO<br>PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO<br>DE OBRA. | M2     | 96.00    | \$     | 7.75   | \$    | 744.00    |
| 2   | EXCAVACION PARA ALOJAR ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA<br>PROPUNDIDAD DE I.OOM; INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y<br>SUPERVICION           | мз     | 153.60   | \$     | 94.22  | \$    | 14.472.19 |
|     | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO INCLUYE:<br>MATERIAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION                            | M.3    | 57.60    | 5      | 652.16 | 4,    | 37.564.42 |
|     |  |        |          |        |        |       |           |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

\$

52,780.61

# **ALBAÑILERIA**

| NO. | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRE                                    | CIO V.   | COSTO |            |
|-----|--|--------|----------|--|----------|-------|------------|
| 4   | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 15CM PC=200KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE.<br>INTEGRAL Y MALLA ELECTROSOLDADA GXG-10/10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE: MANO<br>DE OBRA. HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION |        |          |  |          |       |            |
|     |  | MZ     | 60.00    | 1 5                                    | 402.93   | .5    | 24,175.80  |
| 5   | MMMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO TROP I. 4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ROSTRO EN CARA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA   | мз     | 88.20    | \$                                     | 1.657.19 | \$    | 146.164.16 |
| 6   | FABRICACION DE CASTILLOS DE 30X30CM CON CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 CON<br>IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 8 VAR N°3 Y ESTRIBOS N°2 @ 15CM<br>INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                               | ML     | 28.00    |  | 787.36   |       | 22.046.08  |
| 7   | FABRICACION DE DALA DE 30X20CM CON CONCRETO DE PC-200 KG/GM2 CON<br>IMFERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON 6 VAR Nº3 Y ESTRIBOS N°2 @ 15CM.<br>INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                   | ML     | 33.60    | 5                                      | 645.25   |       | 21.680.40  |
| 8   | FABRICACION DE APLANADOS EN MURO O ESCALON CÓN MORTERO CEMENTO ARENA<br>CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE<br>OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION                                 | M2     | 107.36   | 5                                      | 136.14   | \$    | 14.615.93  |
| 9   | CONSTRUCCION DE BOVEDA CATALANA CON TABIQUE 5, 5X I 1X22 CM PEGADO CON<br>MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE:<br>MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA                  | M2     | 97.60    | \$                                     | 271.23   |       | 26.472.05  |
| 10  | FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 10CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE<br>ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA<br>Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION                             | M2     | 97.60    |  | 280.59   |       | 27,385,58  |
| 11  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA (LIECUCION).               |        |          | ************************************** |          |       |            |
|     |  | M2     | 97.60    | \$                                     | 219.71   | \$    | 21.443.70  |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

303,983.76





### **VIGUERIA**

| NO. | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO |   |
|-----|---|--------|----------|-----------|-------|---|
|     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y<br>MATERIALES PARA SU EJECUCION |        |          |           |       |   |
|     |   | KG     | 2,463.60 | \$ 39.69  | \$ 9  | 7.780.28                                |
|     |   |        |          |           |       | *************************************** |
|     |   |        |          |           |       |   |
|     |   |        |          |           |       |   |
|     |   |        |          |           |       |   |
|     |   |        |          |           |       |   |
|     |   |        |          |           |       |   |

SUB-TOTAL

DE PARTIDA \$

## **COMPLEMENTARIOS**

| NO. | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U.   | COSTO | *************************************** |
|-----|--|--------|----------|-------------|-------|---|
| 13  | LIMPIEZA DIJRANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLLYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |        |          |             |       |   |
|     |  | M2     | 96.00    | \$ 7.93     | \$    | 761.28                                  |
| 14  | PAGOS A LABORATORIO. CONTROL DE CALIDAD                                    | VISITA | 3.00     | \$ 4,500.00 | \$    | 13,500.00                               |
|     |  |        |          |             |       |   |
|     |  |        |          |             |       |   |

SUB-TOTAL

DE PARTIDA \$ 14,261.28

PRESUPUESTO TOTAL DEL DEPOSITO \$

468,805.93

97,780.28

 SUMA TOTAL
 \$ 468,805.93

 IVA 16%
 \$ 75,008.95

 0.5% PARA CONTRALORIA
 \$ 2,344.03

 PRESUPUESTO TOTAL
 \$ 546,158.91

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N





|                      | OBRA:                   | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE LLENADO Y<br>DISTRIBUCION AL DEPOSITO DE AGUA POTAL<br>CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL. | BLE EN   |                        |        |                |             | RE DEL 2020 |
|----------------------|-------------------------|--|----------|------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC |                         |  |          |                        |        |                |             |             |
|                      | LOCALIDAD:              | CRUCERC  | DE POTRE | ERILLOS                |        |                |             |             |
|                      | ESTADO:                 |  | JALISCO  |                        |        |                |             |             |
|                      |                         | PRESUPUESTO DESGLOSA   | DO POP   | R PARTID               | AS     |                |             |             |
|                      | Set of a second edition |  |          | acadam series acadam a |        | a distribution | or reserved |             |
|                      |                         | PRELIMINAL   | RES      |                        |        |                |             |             |
| NO.                  |                         | CONCEPTO   | UNIDAD   | CANTIDAD               | PRECIO | U.             | C0510       |             |
| 1                    |                         | N DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO<br>PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA  | M2       | 462.05                 | \$     | 7.75           | 1.5         | 3 580 89    |
|                      | -                       |  | IV.C     | 462.00                 | -ν     | 7.72           | 41          | 5.500.05    |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

3,580.89

|     | EXCAVACIONES.   |        |          |           |       |           |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|--|--|
| NO. | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO |           |  |  |  |  |  |
| 2   | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION | мз     | 323,44   | \$ 93.32  | \$    | 30,183.42 |  |  |  |  |  |
| 3   | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER<br>EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA   | M2     | 462.05   | \$ 11.72  | \$    | 5,415.23  |  |  |  |  |  |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

35,598.65

# **CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES**

|     | CONTORMACION DE BASI  | -0100  | D DMOLC  | ,   |         |       |           |
|-----|---|--------|----------|-----|---------|-------|-----------|
| NO. | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | PRE | CIO U.  | COSTO |           |
| 4   | PLANTILLA DE I OCM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION            |        |          |     |         |       |           |
|     |   | M2     | 462.05   | 5   | 76.11   | \$    | 35.166.63 |
| 5   | ACOSTILIADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL. DE BANCO<br>COMPACTADO AL 90% PROCTOR: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION |        |          |     |         |       |           |
|     |   | ML     | 462.05   | \$  | 123.29  | 5     | 56,966.14 |
|     | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL. DE   |        |          |     |         |       |           |
| 6   | LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA   | 142    | 226.40   |     | 2/20 08 |       | 17 539 17 |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

139,672.24



## **INSTALACION DE TUBERIA**

| CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO        |
|--|--------|----------|-----------|--------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3 $^{\circ}$ DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML     | 762.05   | \$ 119.01 | \$ 90,691.57 |
|  |        |          |           |              |
|  |        |          |           |              |
|  |        |          |           |              |
|  |        |          |           | <u> </u>     |

SUB-TOTAL DE PARTIDA

90,691.57

S

### COMPLEMENTARIOS

| CONCEPTO                               | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U.                              | COSTO                                  |  |
|--|--------|----------|--|--|--|
| LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA ÖBRA |        | 004.10   | 4 70                                   | 4                                      | 7.200                                  |
|  | M2     | 924.10   | \$ 7.9a                                | 3                                      | 7,328.11                               |
|  |        |          |  |  |  |
|  |        |          | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA ÓBRA | LIMPIEZA DURANTE Y AL PINAL DE LA ÓBRA | LIMPIEZA DURANTE Y AL PINAL DE LA OBRA |

SUB-TOTAL

7,328.11

IVA 16%

276,871.46

0.5% PARA CONTRALORIA

44,299.43 1,384.36

PRESUPUESTO TOTAL

322,555.25

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.)





