

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EXTERIORES EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
ESTADO:	JALISCO

PRESUPUESTO

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	COSTO
DIV-01	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	251.06	M2	\$ 12.50	\$ 3,138.25
DIV-02	AFINE DE SUPERFICIE, CONSIDERANDO CORTE Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON ESPESOR .015 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	251.06	M2	\$ 69.30	\$ 17,398.46
DIV-03	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO DE 10CM FC=200KG/CM2 TERMINADO ESCOBIADO, APALILLADO O PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	251.06	M2	\$ 420.41	\$ 105,548.13
DIV-04	FABRICACION DE MACHUELO CON CONCRETO Fc= 200 Kg/cm2 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	221.80	ML	\$ 205.97	\$ 45,684.19
DIV-05	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	227.99	M2	\$ 8.08	\$ 1,842.16
DIV-06	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA CONTENCIÓN DEL MATERIAL CON UN ROSTRO A UNA LATURA DE 2.00 A 4.00	13.32	M3	\$ 1,818.10	\$ 24,230.41

SUB-TOTAL \$ 197,841.60
SUMA \$ 197,841.60
IVA 16% \$ 31,654.66

PRESUPUESTO TOTAL \$ 229,496.26

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)



ING. VERENCE LÓPEZ ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL

