



JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 1382 COL. LA LOMA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44410
TEL 33677593 CEL 3333 999899 Email. mparedesbarraza@hotmail.com



Dependencia: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Obra: PERFORACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO A 250.00 M, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha: 06-ene-21

Lugar: JOCOTEPEC, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	PERFORACIÓN					
A01	TRABAJOS PRELIMINARES.					
001	MOVIMIENTO DE EQUIPO PARA PERFORACION DESDE LOTE EL MUNICIPIO DE QUITUPAN AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		1.0000	25,450.00	25,450.00	2.28%
002	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE LOTE PERFORACION UTILIZANDO MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL AUXILIO DE MANIOBRAS CON LA TUBERIA DE PERFORACIÓN Y HARRAMIENTA DE LA MAQUINA PERFORADORA.		1.0000	12,500.00	12,500.00	1.12%
Total MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACION					37,950.00	3.40%
A02	PRESAS, LODOS DE PERFORACION Y AGUA					
003	TRAZO Y EXCAVACION DE FOSA DE LODOS PARA PZA ABATIR LODOS BENTONITICOS		1.0000	2,000.00	2,000.00	0.18%
004	SUMINISTRO Y PREPARACION DE LODOS TON BENTONITICOS A BASE DE POLIMEROS PARA LA PERFORACION EXPLORATORIA		25.0000	3,864.00	96,600.00	8.65%
006	EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN HORA OPERACIONES DE LIMPIEZA DE POZO Y REGISTRO ELECTRICO (EN TIEMPO DE ESPERA)		24.0000	900.00	21,600.00	1.93%
Total PRESAS, LODOS DE PERFORACION Y AGUA					120,200.00	10.76%
A03	PERFORACION EXPLORATORIA 8 1/4"					
083	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 M A 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	794.00	15,880.00	1.42%
084	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 M A 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI DURO		50.0000	1,080.00	54,000.00	4.83%
085	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIALI DURO		30.0000	1,568.00	47,040.00	4.21%
086	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIALI SUAVE		20.0000	850.00	17,000.00	1.52%
087	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIALI SEMI DURO		50.0000	1,263.00	63,150.00	5.65%
088	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 100.01 A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIALI DURO		30.0000	2,497.00	74,910.00	6.71%
090	PERFORACION EXPLORATORIA DIAMETRO 8 1/4" M 200.01 A 250.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		50.0000	1,195.39	59,769.50	5.35%



[Handwritten signature]



: JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 1382 COL. LA LOMA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44410
TEL 33677593 CEL 3333 999899 Email. mparedesbarraza@hotmail.com



Dependencia: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Obra: PERFORACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO A 250.00 M, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha: 06-ene-21

Lugar: JOCOTEPEC, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Total PERFORACION EXPLORATORIA 8 1/4"					331,749.50	29.70%
A04	AMPLACION DE PERFRACION DE 8 1/4" A 12"					
007	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	600.00	12,000.00	1.07%
008	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI DURO		50.0000	750.00	37,500.00	3.36%
009	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 0.00 A M 100.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	1,100.00	33,000.00	2.95%
081	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		20.0000	800.00	16,000.00	1.43%
010	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SEMI DURO		50.0000	900.00	45,000.00	4.03%
011	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 100.01 M A 200.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL DURO		30.0000	1,200.00	36,000.00	3.22%
023	AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/4" A 12" 200.01 M A 250.00m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVE		50.0000	1,130.00	56,500.00	5.06%
Total AMPLACION DE PERFRACION DE 8 1/4" A 12"					236,000.00	21.12%
A05	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEM					
015	TUBERIA DE ACERO DIAMETRO 8" ESPESOR 1/4" M SOLDADO AL ARCO ELECTRICO		250.0000	60.04	15,010.00	1.34%
120	PULGADA DE SOLDADURA DE ARCO	PULG	1,000.0000	9.99	9,990.00	0.89%
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO GRAVA CANTO M3 RODADO INCLUYE ACARREOS		12.0000	1,500.00	18,000.00	1.61%
Total COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEM					43,000.00	3.85%
A06	LIMPIEZA DE POZO					
017	SUMINISTRO Y APLICACION DE DISPERSOR DE LT ARCILLAS PARA TRATAMIENTO DE POZO		250.0000	100.00	25,000.00	2.24%
018	DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EN HR POZO, EFECTUADO CON BOMBA SUMERGIBLE CON VARIADOR DE FRECUENCIA		24.0000	1,500.00	36,000.00	3.22%
Total LIMPIEZA DE POZO					61,000.00	5.46%
A07	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA					

[Handwritten signature]





: JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES

VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 1382 COL. LA LOMA GUADALAJARA, JAL. C.P. 44410
TEL 33677593 CEL 3333 999899 Email. mparedesbarraza@hotmail.com

Dependencia: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



Obra: PERFORACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO A 250.00 M, EN EL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha: 06-ene-21

Lugar: JOCOTEPEC, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
020	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA PARA ADEME, DE M ACERO LISA ASTM GRADO B DIAMETRO 8" Y ESPESOR 3/16"		30.0000	952.00	28,560.00	2.56%
021	SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA PARA ADEME, DE M ACERO RANURA CON PLASMA ASTM GRADO B DIAMETRO 8" Y ESPESOR 3/16"		220.0000	1,176.00	258,720.00	23.16%
Total SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA					287,280.00	25.71%
Total PERFORACIÓN					1,117,179.50	100.00%
SUBTOTAL					1,117,179.50	
I.V.A. 16.00%					178,748.72	
Total del presupuesto					1,295,928.22	



: JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES