

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	FABRICACION DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL.			ABRIL DE 2019
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO			
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA			
ESTADO:	JALISCO			
PRESUPUESTO				

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	DEMOLICION MANUAL DE APLANADOS RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	43.00	\$ 30.34	\$ 1,304.62
2	FABRICACION DE APLANADOS EN MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y MALLA PAJARERA, TERMINADO PULIDO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	43.00	\$ 224.73	\$ 9,663.39
3	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	23.24	\$ 10.06	\$ 233.83
					SUB-TOTAL DE PARTIDA
					\$ 11,201.84

SUMA TOTAL	\$	11,201.84
IVA 16%	\$	1,792.29
0.5% PARA CONTRALORIA	\$	56.01
 PRESUPUESTO FINAL	 \$	 13,050.14

TRECE MIL CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.


ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS