

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE ASTA-BANDERA DE 10.00 MTS DE ALTURA EN LA PLAZA PRINCIPAL				ABRIL DE 2019
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO				
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA				
ESTADO:	JALISCO				
PRESUPUESTO					

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	1.34	\$ 505.60	\$ 679.53
2	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM FC=100KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	0.64	\$ 340.83	\$ 218.13
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	25.94	\$ 52.27	\$ 1,355.94
4	FABRICACION DE DADO DE 80X80CM CON CONCRETO FC=200KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	2.00	\$ 1,807.91	\$ 3,615.82
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA BANDERA DE 12MTS DE ALTURA (APROX 160.00KG, INCLUYE: LINEAS Y NIVELES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$ 10,002.69	\$ 10,002.69

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ **15,872.11**

SUMA TOTAL \$ 15,872.11

IVA 16% \$ 2,539.54

0.5% PARA CONTRALORIA \$ 79.36

PRESUPUESTO FINAL \$ 18,491.01

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.


ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS