



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLES JUAREZ Y 24 DE FEBRERO.	CUENTA CORRIENTE	ENERO DE 2018
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	HUEJOTITAN		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.	\$ 36,931.09
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$ 127,068.91
	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 136,978.40
	COMPLEMENTARIOS	\$ 3,235.92
	TOTAL DE OBRA	\$ 304,214.32
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 1,521.07
	IVA 16%	\$ 48,674.29
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 354,409.68

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.)


ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLES JUAREZ Y 24 DE FEBRERO.	CUENTA CORRIENTE	ENERO DE 2018
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	HUEJOTITAN		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	248.12	\$ 34.27	\$ 8,503.14
02	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	180.92	\$ 9.65	\$ 1,745.90
03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	322.56	\$ 82.72	\$ 26,682.05

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 36,931.09

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
04	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	258.46	\$ 10.10	\$ 2,610.45
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	180.92	\$ 48.55	\$ 8,783.76
06	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	258.46	\$ 173.33	\$ 44,798.87
07	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	139.57	\$ 507.82	\$ 70,875.83

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 127,068.91



INSTALACION DE TUBERIA


	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 1 0" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	258.46	\$ 246.23	\$ 63,640.61
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	40.00	\$ 1,580.00	\$ 63,200.00
10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=1.80 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	2.00	\$ 5,068.90	\$ 10,137.80
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 136,978.40

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	516.92	\$ 6.26	\$ 3,235.92
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 3,235.92

SUMA	\$ 304,214.32
IVA 16%	\$ 48,674.29
0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 1,521.07
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 354,409.68

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.)


 ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AV DEL TRABAJO Y CERRADA (CAMPO DE FUT-BOL).	RAMO 33 2018	ENERO DE 2018
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	ZAPOTITAN DE HIDALGO		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
O1	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	248.12		\$ -
O2	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	180.92		\$ -
O3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	322.56		\$ -

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ -

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
O4	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	258.46		\$ -
O5	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	180.92		\$ -
O6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	258.46		\$ -
O7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	139.57		\$ -

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ -



