H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

FEBRERO DE 2018

OBRA:	**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS MPIO. DE JOCOTEPEC, JALISCO.**
MUNICIPIO:	**JOCOTEPEC**
LOCALIDAD:	**POTRERILLOS**
ESTADO:	**JALISCO**

COSTOS PARAMÉTRICOS POR OBRA Y CONCEPTOS FUNCIONALES POR REGIÓN (JALISCO)

Empedrado con piedra bola — M2 — $ 467.82

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Precio Jalisco	Importe
Preliminares	Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos, estableciendo ejes y referencias.	m2	1	$ 6.44	$ 6.34	$ 6.34
Terracerías	Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material B, cuando el material se desperdicie.	m3	0.4	$ 23.46	$ 23.08	$ 9.23
Terracerías	Acarreo camión 1er.km material producto excavación, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito intenso incluye: carga a maquina y descarga volteo.	m3	0.52	$ 55.12	$ 54.24	$ 28.20
Terracerías	Compactación de terreno para desplante de estructuras, con placa vibratoria manual. Incluye: nivelación del terreno, humectación del suelo, disgregado de aglomerados térreos y retiro de pétreos mayores de 0.5 cm.	m2	1	$ 18.02	$ 17.73	$ 17.73
Pavimentación	Sub-base compactada en capas no mayores a 20 cm de espesor, con tepetate de banco, al 90% prueba proctor estándar.	m3	0.2	$ 358.95	$ 353.21	$ 70.64
Pavimentación	Base de tepetate en capas de 20 cm compactada al 90% proctor.	m3	0.2	$ 371.69	$ 365.74	$ 73.15
Pavimentación	Emulsiones asfálticas: empleadas en riegos: -para sello.	l	1	$ 2.88	$ 2.83	$ 2.83
Pavimentación	Piedra bola de rio naranja en muros a plomo y nivel, asentado con mortero cemento - arena 1:4, hasta 3.00 m de altura, incluye: acarreos a la estación a 20.00 m.	m2	1	$ 263.91	$ 259.69	$ 259.69
		AREA DE PAVIMENTACION M2	1,615.526720			$ 755,771.85

Huella de concreto — M2 — $ 862.04

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo	Precio	Importe
Preliminares	Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos, estableciendo ejes y referencias.	m2	1	$ 6.44	$ 6.34	$ 6.34
Terracerías	Corte o excavaciones adicionales abajo de la subrasante, en material B, cuando el material se desperdicie.	m3	0.4	$ 23.46	$ 23.08	$ 9.23
Terracerías	Acarreo camión 1er.km material producto excavación, arena, grava y cascajo volumen suelto zona urbana transito intenso incluye: carga a maquina y descarga volteo.	m3	0.52	$ 55.12	$ 54.24	$ 28.20
Terracerías	Compactación de terreno para desplante de estructuras, con placa vibratoria manual. Incluye: nivelación del terreno, humectación del suelo, disgregado de aglomerados térreos y retiro de pétreos mayores de 0.5 cm.	m2	1	$ 18.02	$ 17.73	$ 17.73
Huella de concreto	Sub-base compactada en capas no mayores a 20 cm de espesor, con tepetate de banco, al 90% prueba proctor estándar.	m3	0.2	$ 358.95	$ 353.21	$ 70.64
Huella de concreto	Base de tepetate en capas de 20 cm compactada al 95% proctor.	m3	0.2	$ 372.56	$ 366.60	$ 73.32
Huella de concreto	Emulsiones asfalticas: empleadas en riegos: -emulsión cationica de rompimiento medio para impregnacion.	l	1	$ 19.81	$ 19.49	$ 19.49
Huella de concreto	Pavimento de concreto premezclado r.n. con mr: 45 kg/cm2 resistencia a la flexión, para rodamiento de 15 cm, con acabado rayado tipo white topping.	m2	1	$ 647.44	$ 637.08	$ 637.08
		AREA DE PAVIMENTACION M2	182.690000			$ 157,486.36

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Guarnición de concreto	ML	$ 215.28

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Precio	Importe
Guarnición	Guarnición concreto f¨c=150kg/cm2, 300 cm2 de sección. rn tma. de 40 mm, acabado aparente, colada en el lugar.	ml	1	$ 201.75	$ 198.52	$ 198.52
Guarnición	Pintura color amarillo tránsito en guarniciones de concreto sección para banqueta.	ml	1	$ 17.03	$ 16.76	$ 16.76
		LONGITUD DE GUARNICION ML		361.630000		$ 75,741.79

SUMA TOTAL DE OBRA	$	989,000.00
1% PARA ADMINISTRACION	$	10,000.00
0.1% CUOTA AL MILLAR	$	1,000.00
TOTAL	$	1,000,000.00

ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2015 GOBIERNO MUNICIPAL 2018
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS