



OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

UBICACIÓN: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
001	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.					
01	Pavimentación Calle Juarez de Allende a Pedro Moreno					
	<b>PAVIMENTOS</b>					
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	19.00	M3	CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.	\$ 4,343.40	\$ 82,524.60
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	948.11	M2	CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	\$ 43.31	\$ 41,062.64
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	50.00	M3	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 4,222.47	\$ 211,123.50
	<b>Total de PAVIMENTOS</b>				\$	<b>334,710.74</b>
	<b>** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 74/100 M.N. **</b>					
	<b>Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>					
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra	245.76	ML	DOCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 12.76	\$ 3,135.90

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ





OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

UBICACIÓN: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	terminada.					
	<b>Total de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>				\$	3,135.90
	<b>** TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **</b>					
	<b>Total de Pavimentación Calle Juárez de Allende a Pedro Moreno</b>				\$	337,846.64
	<b>** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **</b>					
02	<b>Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre</b>					
	<b>PAVIMENTOS</b>					
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	18.00	M3	CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.	\$ 4,343.40	\$ 78,181.20
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	2,306.75	M2	CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	\$ 43.31	\$ 99,905.34
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	45.00	M3	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 4,222.47	\$ 190,011.15
	<b>Total de PAVIMENTOS</b>				\$	368,097.69
	<b>** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. **</b>					
	<b>Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>					
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra	692.58	ML	DOCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 12.76	\$ 8,837.32

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ





OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

UBICACIÓN: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	terminada.					
	<b>Total de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>				\$	8,837.32
	<b>** OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **</b>					
	<b>Total de Pavimentación Calle Allende de Juárez a 20 de Noviembre</b>				\$	376,935.01
	<b>** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **</b>					
03	<b>Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo</b>					
	<b>PAVIMENTOS</b>					
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	21.00	M3	CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.	\$ 4,343.40	\$ 91,211.40
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	4,301.35	M2	CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	\$ 43.31	\$ 186,291.47
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	30.00	M3	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.	\$ 4,222.47	\$ 126,674.10
	<b>Total de PAVIMENTOS</b>				\$	404,176.97
	<b>** CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **</b>					
	<b>Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>					
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra	904.16	ML	DOCE PESOS 76/100 M.N.	\$ 12.76	\$ 11,537.08

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ





OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.

UBICACIÓN: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	terminada.					
	<b>Total de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad</b>				\$	11,537.08
	** ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. **					
	<b>Total de Pavimentación Pedro Moreno de 20 de Noviembre a calle Abasolo</b>				\$	415,714.05
	** CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 05/100 M.N. **					
	<b>Total de REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.</b>				\$	1'130,495.70
	** UN MILLON CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **					
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	1'130,495.70
	** UN MILLON CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **					
					IVA \$	180,879.31
					Total \$	1'311,375.01
				** UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **		

ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNANDEZ

