

DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



OBRA: DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO LA CALLE 14 DE FEBRERO Y/O 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
<b>DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO LA CALLE 14 DE FEBRERO Y/O 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO</b>						
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	106.09	\$ 9.17	NUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 972.85
PAV005	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a - 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	22.86	\$ 78.74	SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	\$ 1,800.00
14	Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.60 de ancho, para asentar tubería. Incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	106.09	\$ 52.82	CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.	\$ 5,603.67
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>						<b>\$ 8,376.52</b>
<b>TUBERIA</b>						
TUBOD	Suministro y colocación de tubo de pvc s-25 de 10" incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ml	151.55	\$ 612.54	SEISCIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N.	\$ 92,830.44
ENCON	Encofrado de tubería con concreto f'c=200 kg/cm2 hecho a mano. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y acarreo a primera estación	ml	151.55	\$ 127.29	CIENTO VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.	\$ 19,290.80
<b>Total de TUBERIA</b>						<b>\$ 112,121.24</b>
<b>RELLENOS</b>						
15	Acostillado de tubería con material de banco (tepetate), adicionado agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.02	\$ 536.06	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.	\$ 5,907.38

*Tare Medelin Gomez*  
C. IRMA MEDELLIN GOMEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



OBRA: DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO LA CALLE 14 DE FEBRERO Y/O 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
16	Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	44.83	\$ 204.94	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 9,187.46
<b>Total de RELLENOS \$ 15,094.84</b>						
<b>POZO DE VISITA</b>						
34	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -2.00 m. de profundidad inferior, con tubo de pvc de 6" de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplonado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarros, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	\$ 11,285.02	ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.	\$ 11,285.02
BROCA	Suministro y colocación de brocal y tapa para pozo de visita de concreto de PEAD pesado, asentado con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: colocación, acarreo, materiales, mano de obra y herramienta.	pieza	1.00	\$ 1,915.93	UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N.	\$ 1,915.93
<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>						
PAV005	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	38.81	\$ 78.74	SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,055.90
DESC11	Suministro y colocación de descarga domiciliar de 6" de diámetro, incluye: herramienta, materiales y mano de obra.	pieza	28.00	\$ 1,560.49	UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 43,693.72
16	Relleno con material producto de la excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	38.81	\$ 204.94	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N.	\$ 7,953.72
<b>Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS \$ 54,703.34</b>						
<b>Total de POZO DE VISITA \$ 67,904.29</b>						
<b>Total de DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO LA CALLE 14 DE FEBRERO Y/O 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE \$ 203,496.89</b>						

C. IRMA MEDELLIN GOMEZ

*Irma Medellín Gómez*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



OBRA: DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO LA CALLE 14 DE FEBRERO Y/O 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	1RO DE MAYO Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 203,496.89
						IVA \$ 32,559.50
						Total \$ 236,056.39

*Fernando Medellín Gómez*  
C. IRMA MEDELLIN GOMEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS