

SERGIO CABRERA

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

INGENIERO SERGIO CABRERA

asesoría de costos
Topografía
Construcción
Supervisión

Concurso No.

Fecha: 2022/07/22

Duración: 32 días naturales

Obra: ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar:

Inicio Obra: 27-jul-2022

Ciudad:

Fin Obra: 27-ago-2022

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JOCO-09	CONEXIONES (CODOS, "T", COPLES), SELLADO MEDIANTE SHELLAC Y TEFLÓN INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	3.00	\$4,828.58	\$14,485.74	1.25%
JOCO-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO. A BASE DE TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO INDUSTRIAL CEDULA 40, 150 LBS EN DIÁMETROS DE 3/4" Y 1/2", INCLUYE: SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (CODOS, "T", COPLES, VALVULAS, TUERCAS UNION, REDUCCION BUSHING), SELLADO MEDIANTE SHELLAC Y TEFLÓN INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	32.19	\$592.55	\$19,074.18	1.65%
JOCO-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE GAS, A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" CON PARED LISA QUE REDUCE LA PERDIDA DE PRESIÓN POR FRICCIÓN, PARA PRESIÓN ALTA, RESISTENTES A LA	SAL	2.00	\$3,092.70	\$6,185.40	0.53%

PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SERGIO CABRERA

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

INGENIERO SERGIO CABRERA

Ingeniería de Costos
Topografía
Construcción
Superficie

Concurso No.

Fecha: 2022/07/22

Duración: 32 días naturales

Obra: ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar:

Inicio Obra: 27-jul-2022

Ciudad:

Fin Obra: 27-ago-2022

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CORROSIÓN, DIÁMETROS DE 1/2", INCLUYE: SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (CODOS, "T", COPLES, VALVULAS, TUERCAS UNION, REDUCCION BUSHING), SELLADO MEDIANTE SOLDADURA DE ESTAÑO INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
JOCO-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS. A BASE DE TUBERIA EN COBRE TIPO "L" EN DIÁMETROS DE 1/2", INCLUYE: SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (CODOS, "T", COPLES), SELLADO MEDIANTE SHELLAC Y TEFLÓN INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	25.05	\$532.93	\$13,349.90	1.15%
JOCO-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE 110 V., A BASE DE TUBERIA DE CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA, DIÁMETROS DE 3/4", INCLUYE: SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (CODOS, COPLES, ETC), INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	7.00	\$2,365.22	\$16,556.54	1.43%
JOCO-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE 220 V., A BASE DE TUBERIA DE CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA, DIÁMETROS DE 3/4", INCLUYE: SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (CODOS, COPLES, ETC), INCLUYE: CORTES, NIVELACIONES, SOPORTE MEDIANTE ESPÁRRAGOS Y CANAL, IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE COLOR EN	SAL	6.00	\$3,370.13	\$20,220.78	1.75%

PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SERGIO CABRERA

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

INGENIERO SERGIO CABRERA

ingeniería de costos
Ingeniería
de construcción
Supervisión

Concurso No.

Fecha: 2022/07/22

Duración: 32 días naturales

Obra: ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar:

Inicio Obra: 27-jul-2022

Ciudad:

Fin Obra: 27-ago-2022

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JOCO-15	BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJOS EN POSTE CON TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCLUYE : PAGO A CFE, RETIRO Y REUBICACION DE ESTRUCTURA DE MEDIATENSION CON TRANSFORMADOR DE 45 KVA 3 FASES, CONSTRUCCION Y RETIRO DE RED DE BAJA TENSION (3+1) 3/0 - 1/0, GESTION ANTE CFE, INSTALACION EN BAJA TENCION DE TRANSFORMADOR A EQUIPO DE MEDICION, INSTALACIONES INTERNAS EN NAVE PARA EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUON.	PZA	1.00	\$290,838.32	\$290,838.32	25.12%
Total: ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$1,157,812.52	100.00%
Total del Presupuesto sin IVA:					\$1,157,812.53	
I.V.A 16.00 %					\$185,250.00	
Total del Presupuesto:					\$1,343,062.53	

(* UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. *)
PERSONA FISICA ING. SERGIO CABRERA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS