

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No.

Obra: REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA

Fecha:

Duración:

Lugar:

Ciudad:

Inicio Obra:

Fin Obra:

07-feb-22

25-feb-22



Jocotepec
Gobierno Municipal
2021 - 2024

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|---------|---|--------|----------|-------------|--------------|--------|
| A | EXTESIÓN DE RED DE 4" CALLE CHUECA, UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL. | | | | | |
| A1 | AGUA POTABLE | | | | | |
| A1.1 | LINEA PRINCIPAL | | | | | |
| JOCO-01 | Excavación para de cepa en material tipo II, de 0.00 a -2.00 m de profundidad, incluye: afine de pisos y taludes, retiro del material a banco de obra indicado por supervisión, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 246.60 | \$83.95 | \$20,702.07 | 7.27% |
| JOCO-02 | Tubo de pvc de 4" RD-26 con anillo, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 666.00 | \$241.19 | \$160,632.54 | 56.43% |
| JOCO-03 | Tubo negro cedula 40 de 4" de diámetro, suministro y colocación. | ML | 32.00 | \$1,422.34 | \$45,514.88 | 15.99% |
| JOCO-04 | Codo de acero al carbón ced 40 4"x45. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, pruebas hidrostáticas, equipo y herramienta. | PZA | 6.00 | \$597.49 | \$3,584.94 | 1.26% |
| JOCO-05 | Brida de acero al carbón ced 40 4". Incluye: suministro de materiales, mano de obra, pruebas hidrostáticas, equipo y herramienta. | PZA | 1.00 | \$570.15 | \$570.15 | 0.20% |
| JOCO-06 | Empaque de neopreno de 4", incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6.00 | \$70.25 | \$421.50 | 0.15% |
| JOCO-07 | Codo de 4" x 90° de pvc con empaque integrado incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4.00 | \$387.72 | \$1,550.88 | 0.54% |
| JOCO-08 | Suministro e instalación de válvula de compuerta vástago fijo de 4" de diámetro de fofo. Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 3.00 | \$3,388.05 | \$10,164.15 | 3.57% |
| JOCO-09 | Codo de fofo de 4" de diametro bridado Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 1.00 | \$1,895.26 | \$1,895.26 | 0.67% |
| JOCO-10 | Tee de 4"x4" de fofo bridada. Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 1.00 | \$2,783.76 | \$2,783.76 | 0.98% |
| JOCO-11 | Extremidades espiga de 4" de PVC. Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 3.00 | \$384.42 | \$1,153.26 | 0.41% |
| JOCO-12 | Junta Gibault 4" PVC. Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 2.00 | \$423.64 | \$847.28 | 0.30% |
| JOCO-13 | Empaque de plomo de 4". Incluye pruebas hidrostáticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | PZA | 3.00 | \$104.27 | \$312.81 | 0.11% |
| JOCO-14 | Suministro de tornillo de 5/8"x 3" con tuercas. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48.00 | \$45.49 | \$2,183.52 | 0.77% |
| JOCO-15 | Extremidad campana de 4" PVC . Incluye pruebas | PZA | 3.00 | \$422.45 | \$1,267.35 | 0.45% |

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No. Obra: REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA

Fecha:

Duración:

Lugar:

Inicio Obra:

07-feb-22

Ciudad:


Fin Obra:

25-feb-22

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--|---|--------|----------|-------------|---------------------|----------------|
| | hidrostaticas, mano de obra, acarreo y herramienta. | | | | | |
| JOCO-16 | Relleno de cepas con material producto de la excavación, adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 72.07 | \$172.82 | \$12,455.14 | 4.38% |
| Total: LINEA PRINCIPAL | | | | | \$266,039.49 | 93.46% |
| A1.3 | CAJA DE VALVULAS | | | | | |
| JOCO-17 | Suministro y colocación de marco con tapa para caja de válvulas de 50x50cm. (comercial de 110 kg.) Estándar, incluye: materiales, equipo, acarreo y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$3,639.41 | \$7,278.82 | 2.56% |
| JOCO-18 | Suministro y colocación de contramarco para caja de válvulas de 60x115cm de 4", incluye: materiales, equipo, acarreo y mano de obra. | PZA | 2.00 | \$2,980.41 | \$5,960.82 | 2.09% |
| JOCO-19 | Construcción de caja de válvulas tipo 2 de 1.00x0.90 m (medidas interiores) por 1.07 de profundidad Inc. Mano de obra, materiales, acarreo, equipo y herramienta. | PZA | 1.00 | \$5,367.82 | \$5,367.82 | 1.89% |
| Total: CAJA DE VALVULAS | | | | | \$18,607.46 | 6.54% |
| Total: AGUA POTABLE | | | | | \$284,646.95 | 100.00% |
| Total: EXTENSIÓN DE RED DE 4" CALLE CHUECA, UBIACIÓN: CABECERA MUNICIPAL. | | | | | \$284,646.95 | 100.00% |
| Total del Presupuesto sin IVA: | | | | | \$284,646.95 | |
| I.V.A 16.00 % | | | | | \$45,543.51 | |
| Total del Presupuesto: | | | | | \$330,190.46 | |

(* TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS 46/100 M.N. *)


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

