

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-CC-003/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 02/03/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 02/05/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 62-DÍAS	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/02/2023 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	"CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.					\$990,992.75
A	DRENAJE					\$609,827.87
A01	EXCAVACIONES					\$83,277.64
ADS-D-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	\$13.28 (* TRECE PESOS 28/100 M.N. *)	\$	3,346.56
ADS-D-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	317.52	\$160.42 (* CIENTO SESENTA PESOS \$ 42/100 M.N. *)	\$	50,936.56
ADS-D-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	317.52	\$79.76 (* SETENTA Y NUEVE PESOS \$ 76/100 M.N. *)	\$	25,325.40
ADS-D-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.40	\$20.80 (* VEINTE PESOS 80/100 M.N. *)	\$	3,669.12
A02	RELLENOS					\$255,127.07
ADS-D-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	176.40	\$98.39 (* NOVENTA Y OCHO PESOS \$ 39/100 M.N. *)	\$	17,356.00
ADS-D-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	252.00	\$307.32 (* TRESCIENTOS SIETE PESOS \$ 32/100 M.N. *)	\$	77,444.64
ADS-D-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	211.68	\$757.40 (* SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$	160,326.43
A03	INSTALACION DE TUBERIA					\$271,423.16
ADS-D-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	\$691.31 (* SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. *)	\$	174,210.12
ADS-D-IT-02	SUMINISTRO Y COLCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 10" X 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		\$399.29 (* TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. *)	\$	61,187.22
ADS-D-IT-03	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=200 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA		\$1012.91 (* DIECIOCHO MIL DOCE PESOS 91/100 M.N. *)	\$	36,025.82



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-CC-003/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLO DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 02/03/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 02/05/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DÍAS	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/02/2023 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
B	AGUA POTABLE 3"					\$381,164.88
B01	EXCAVACIONES					\$53,620.21
ADS-A-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	\$13.28 (* TRECE PESOS 28/100 M.N. *)	\$	3,346.56
ADS-A-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	194.04	\$160.42 (* CIENTO SESENTA PESOS 42/100 M.N. *)	\$	31,127.90
ADS-A-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	194.04	\$79.76 (* SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	\$	15,476.63
ADS-A-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.40	\$20.80 (* VEINTE PESOS 80/100 M.N. *)	\$	3,669.12
B02	RELLENOS					\$188,324.39
ADS-A-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	176.40	\$98.39 (* NOVENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. *)	\$	17,356.00
ADS-A-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	252.00	\$307.32 (* TRESCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	\$	77,444.64
ADS-A-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	123.48	\$757.40 (* SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$	93,523.75
B03	INSTALACION DE TUBERIA					\$139,220.28
ADS-A-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 3" HIDRAULICO DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	252.00	\$188.02 (* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)	\$	47,381.04
ADS-A-IT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3 A 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	\$2,144.24 (* DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	\$	38,596.32
ADS-A-IT-03	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$14,385.17 (* CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	\$	28,770.34
ADS-A-IT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3", INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	\$88.96 (* OCHOCIENTOS OCHO PESOS 96/100 M.N. *)	\$	1,617.92
ADS-A-IT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	\$1,897.85 (* CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. *)	\$	11,795.70
ADS-A-IT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$5,529.48 (* CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	\$	11,058.96



	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-CC-003/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLO DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 02/03/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 02/05/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DÍAS	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/02/2023 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
C	EMPEDRADO					\$2,783,639.79
C01	EMPEDRADO					\$2,783,639.79
ADS-L-EMP-01	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA.	M2	2,016.00	\$13.28 (* TRECE PESOS 28/100 M.N. *)	\$	26,772.48
ADS-L-EMP-02	EXCAVACIONES EN CAJAEN MATERIALES TIPO II YII PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO MEDIANTE TRACTOR Y EXCAVADORA CON MARTILLO.	M3	806.40	\$160.42 (* CIENTO SESENTA PESOS 42/100 M.N. *)	\$	129,362.69
ADS-L-EMP-03	ESCARIFICACION, COMPACTACION, HUMECTACION Y CONFORMACION PARA DAR NIVELES DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PESO MAXIMO.	M3	403.20	\$185.38 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$	74,745.22
ADS-L-EMP-04	FORMACION DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION.	M2	2,016.00	\$198.62 (* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	\$	400,417.92
ADS-L-EMP-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAPA DE EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO DE 20 CMS ESPESOR CON PIEDRA BOLA O DE BANCO.	M2	1,521.00	\$724.99 (* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. *)	\$	1,102,709.79
ADS-L-EMP-06	CONSTRUCCION DE HUELLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2 DE RESISTENCIA COLOR ROJO INTEGRADO ACABADO PIEL DE ELEFANTE O SIMILAR.	M2	604.80	\$875.43 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	\$	529,460.06
ADS-L-EMP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO f'c=200 Kg/Cm2 DE 20 DE BASE Y 35 CMS ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	504.00	\$579.74 (* QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	\$	292,188.96
ADS-L-EMP-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS,, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	599.00	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$	62,457.73
ADS-L-EMP-09	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN SISTEMA LOGARITMICO CON PINTURA TIPO TRAFICO.	PZA	3.00	\$55,174.98 (* CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	\$	165,524.94



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

	GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: CSS-OP-CC-003/2023	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 02/03/2023 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 02/05/2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DÍAS	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA: 20/02/2023 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SERGIO CABRERA - REPRESENTANTE LEGAL	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
A	DRENAJE					\$609,827.87
A01	EXCAVACIONES					\$83,277.64
A02	RELLENOS					\$255,127.07
A03	INSTALACION DE TUBERIA					\$271,423.16
B	AGUA POTABLE 3"					\$381,164.88
B01	EXCAVACIONES					\$53,620.21
B02	RELLENOS					\$188,324.39
B03	INSTALACION DE TUBERIA					\$139,220.28
C	EMPEDRADO					\$2,783,639.79
C01	EMPEDRADO					\$2,783,639.79
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)				SUBTOTAL M. N.		\$3,774,632.54
				IVA M. N.		\$603,941.21
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.				TOTAL M. N.		\$4,378,573.75



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]