

OBRA:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC


Presupuesto Ejecutado						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC						
CONTRATO ORIGINAL						
1	SUMINISTRO DE LUMINARIA VIAL LED 108W 12018LM MCA ROADFOCUS DRIVER PHILLIPS	pieza	28.000	\$ 5,500.00	CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 154,000.00
2	SUMINISTRO DE POSTE CONICO CIRCULAR 9 METROS ROJO OXIDO, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CALIBRE 11	pieza	28.000	\$ 7,500.00	SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 210,000.00
3	SUMINISTRO DE BRAZO DE 1.20 METROS DE 2" ROJO OXIDO	pieza	28.000	\$ 352.00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 9,856.00
4	SUMINISTRO DE ANCLA DE 3/4" DIAMETRO Y 1 METRO DE LARGO	pieza	28.000	\$ 648.00	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 18,144.00
5	SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X60	pieza	28.000	\$ 1,050.00	UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	\$ 29,400.00
6	SUMINISTRO DE TUBO PAD 2"	m	690.000	\$ 52.61	CINCUENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.	\$ 36,300.90
7	SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL. 6 SUBTERRÁNEO	m	1,150.000	\$ 69.24	SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	\$ 79,626.00
8	INSTALACIÓN DE POSTE CON CEPAS PARA ANCLAJE,	pieza	28.000	\$ 5,720.00	CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE	\$ 160,160.00


 JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC

Presupuesto Ejecutado						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	REGISTRO DE CONCRETO CON CEPA, BRAZO Y LUMINARIA LED INCLUYE MANO DE OBRA, PRUEBAS, RELLENOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA				PESOS 00/100 M.N.	
	Total de CONTRATO ORIGINAL					\$ 697,486.90
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS						
9	EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, AFLOJE, EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE PLANTILLAS Y TALUDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	2.940	\$ 340.71	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 1,001.69
10	RELLENO DE ZANJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, DEL MISMO MATERIAL EXTRAÍDO EN LA EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: RELLENO, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	1.440	\$ 225.28	DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.	\$ 324.41
11	CONCRETO F'c 150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA DE MANERA MANUAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM, INCLUYE: ACARREO A 1° ESTACIÓN A 20.00 M	m3	1.440	\$ 1,593.80	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	\$ 2,295.07
12	PODA COMÚN DE ARBOLADO	pieza	4.000	\$ 963.53	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	\$ 3,854.12


JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC

Presupuesto Ejecutado						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
					PESOS 53/100 M.N.	
	Total de CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS					\$ 7,475.29
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC					\$ 704,962.19
	Subtotal de Presupuesto					\$ 704,962.19
					IVA	\$ 112,793.95
					Total	\$ 817,756.14

JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS