

ANA LUZ HIDALGO VELA (ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES)



Ciente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. PRESUPUESTO
 Obra: INSTALACIÓN DE RIELERÍA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL.

Fecha: 30/06/2023
 Duración: 24 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2023
 Fin Obra: 31/08/2023

Lugar: JOCOTEPEC, Jalisco

DOCUMENTO
 ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA PLANTA DE SACRIFICIO.					
CST020223A-1	VIGUETERIA Y ESTRUCTURA DE RIELES, ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE LAS VIGAS Y PARA EL MONORRIEL DE TRANSPORTE DE LAS CANALES EN LA SALAS DE PROCESO,VIGA TIPO IPR DE 10" / 6" DE PERALTE EN ACERO ALTA RESISTENCIA ASTM-A36, PROPIEDADES BASADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, MONTAJE NIVELACIONES AJUSTES TORNILLERÍA GRADO 5/8" DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTES DE PLACA 3/8" SOLDADURA CON ELECTRODO BAJO HIDROGENO CLASIFICACIÓN (AWS); ACABADO GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE SEGÚN LA NORMA NHM-H004-2008.INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	KG	1,380.0000	\$315.00	(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. *)	\$434,700.00

DIRECTOR GENERAL: *Ana Hidalgo*

Acumulado anterior:
 Monto esta hoja: \$434,700.00
 Acumulado: \$434,700.00



ANA LUZ HIDALGO VELA (ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES)



Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. PRESUPUESTO

Obra: INSTALACIÓN DE RIELERÍA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL.

Fecha: 30/06/2023

Duración: 24 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2023

Fin Obra: 31/08/2023

DOCUMENTO

Lugar: JOCOTEPEC, Jalisco

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CST020223A-2	MONORRIEL DE PROCESO TIPO BIRRIEL BRIMEX MR (ML), FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALTA RESISTENCIA EN ALEACIÓN 6061 TEMPLE 6, SUJETADORES DE ALUMINIO FUNDIDO CON TRATAMIENTO PAR MAYOR RESISTENCIA, TORNILLERÍA GALVANIZADA EN CABEZA DE COCHE Y HEXAGONAL CON SUS RESPECTIVAS TUERCAS Y RONDANAS DE PRESIÓN.INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	ML	15.0000	\$4,975.00	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$74,625.00
CST020223A-3	CURVA 90° BIRRIEL DE ALUMINIO FABRICADO EN RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6061 TEMPLE 6, TORNILLERÍA GALVANIZADA, SUJETADORES DE ALUMINIO FUNDIDO CON TRATAMIENTO PAR MAYOR RESISTENCIA.INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	10.0000	\$4,070.00	(* CUATRO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$40,700.00

DIRECTOR GENERAL: *Ana Hidalgo* ANA LUZ HIDALGO VELA

Acumulado anterior: \$434,700.00
 Monto esta hoja: \$115,325.00
 Acumulado: \$550,025.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANA LUZ HIDALGO VELA (ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES)

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC



Concurso No. PRESUPUESTO
Obra: INSTALACIÓN DE RIELERÍA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL.

Fecha: 30/06/2023
Duración: 24 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2023
Fin Obra: 31/08/2023

Lugar: JOCOTEPEC, Jalisco

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CST020223A-4	CAMBIO DE VIA 90° BIRRIEL DE ALUMINIO FABRICADO EN RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6061 TEMPLE 6, TORNILLERÍA GALVANIZADA, SUJETADORES DE ALUMINIO FUNDIDO CON TRATAMIENTO PAR MAYOR RESISTENCIA.INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	5.0000	\$5,539.60	(* CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$27,698.00
CST020223A-5	CAMBIO TRIPLE A 90° COMPLETO BIRRIEL DE ALUMINIO, FABRICADO EN RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6061 TEMPLE 6, TORNILLERÍA GALVANIZADA, SUJETADORES DE ALUMINIO FUNDIDO CON TRATAMIENTO PAR MAYOR RESISTENCIA. INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	2.0000	\$12,534.38	(* DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$25,068.76

DIRECTOR GENERAL: *Ana Hidalgo*

Acumulado anterior: \$550,025.00
Monto esta hoja: \$52,766.76
Acumulado: \$602,791.76



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ANA LUZ HIDALGO VELA (ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES)

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC



Concurso No. PRESUPUESTO

Obra: INSTALACIÓN DE RIELERÍA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL.

Fecha: 30/06/2023

Duración: 24 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2023

Fin Obra: 31/08/2023

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: JOCOTEPEC, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CST020223A-6	DESCENSOR DE CANALES TIPO NEUMÁTICO EN ANDEN DE EMBARQUE, FABRICADO EN RIEL DE ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6061 TEMPLE 8, OPERACIÓN DEL EQUIPO POR MEDIO CILINDRO NEUMÁTICO, VÁLVULA DE CONTROL SMC, UNIDAD DE MANTENIMIENTO INCLUYE FILTRO, REGULADOR, LUBRICADOR, POLEAS DEL SISTEMA CON BALEROS SELLADOS A PRUEBA DE AGUA, CABLE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON SUS RESPECTIVOS TENSORES, SOPORTES DE EQUIPO GALVANIZADOS NOTA: REQUIERE DE AIRE COMPRIMIDO. INCLUYE INSTALACIÓN AUXILIAR FLETES, GRÚAS DE DESEMBARQUE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1.0000	\$105,150.00	(* CIENTO CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$105,150.00

DIRECTOR GENERAL: *Anasthickho*

Acumulado anterior: \$602,791.76
Monto esta hoja: \$105,150.00
Acumulado: \$707,941.76



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANA LUZ HIDALGO VELA (ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES)

Ciente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC



Concurso No. PRESUPUESTO

Obra: INSTALACIÓN DE RIELERÍA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL.

Fecha: 30/06/2023

Duración: 24 días naturales

Inicio Obra: 07/08/2023

Fin Obra: 31/08/2023

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: JOCOTEPEC, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$707,941.76


IVA 16.00%

\$113,270.68

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$821,212.44

(* OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M.N. *)



Anatlichah