



Descripción del proyecto: IMPERMEABILIZACIÓN DE CÚPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de propuesta: 14/ago./2023

Página: 1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IMPERMEABILIZACIÓN DE CÚPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO					
IMPERMEABILIZACIÓN EN SACRISTIA					
1	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, suministro de materiales, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	6.00	302.01	1,812.06
2	Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y dos capas de microseal 2F alternadas con una malla de festerflex, una capa de arena cernida y como acabado final una aplicación de festerblanc color blanco, incluye: materiales, acarreo, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	55.85	316.67	17,686.02
IMPORTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SACRISTIA					19,498.08
IMPERMEABILIZACIÓN DE CÚPULA EN EL PRESBITERIO					
3	Impermeabilización a base de agua, jabón y piedra de alumbre. tres capas de cada uno como mínimo. incluye barrido y limpieza de la superficie.	m2	126.00	298.34	37,590.84
IMPORTE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CÚPULA EN EL PRESBITERIO					37,590.84
IMPORTE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CÚPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO					57,088.92
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					57,088.92
IVA (16.00%)					9,134.23
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					66,223.15

C, IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

