




GMJ 032C- OP/2023

REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2023

PROGRAMA FORTAMUN 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
IMPORTE DE CANCHA DE VOLEIBOL 2					84,597.48
CANCHA DE USOS MULTIPLES					
057	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en areas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	64.00	91.64	5,864.96
FIRME CANCHA	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	m2	64.00	418.53	26,785.92
CALAF-GRIETAS	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	620.81	89.36	55,475.58
PINT-CANCHA	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	m2	620.81	142.63	88,546.13
PINT-TAB	Pintura de tablero de basquetbol incluye materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pieza	2.00	2,500.04	5,000.08
pitn-tabusosm	Pintura de tablero de usos múltiples incluye materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	pieza	2.00	3,040.68	6,081.36
IMPORTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES					187,754.03
TECHOS DE TERRAZAS					
202	Pintura de esmalte alquidamico anticorrosivo, acabado brillante, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 49-60%, sólidos por volumen 40-46%, viscosidad de 110-160 uk a 25° c, densidad 0.9-1.2 ton/m3., brillo a 60°c, 90%, tiempo de secado al tacto, < o = 6 hrs., tiempo de secado duro < o = 24 hrs., adherencia 100%, rendimiento en sup. lisa 8-10 m2/lt., dilución máxima (aguarrás, thinner), 15 %, en vigas orilleras, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparacion de la superficie, lijado y fondo para herrería, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. a cualquier nivel.	m	378.60	85.26	32,279.44
ACEROTEJA	Suministro y colocación de Aceroteja cal 26 rojo janitzio acero de 3.05 x 1.07 m incluye manon de obra y herramienta	m2	108.00	587.31	63,429.48
IMPORTE DE TECHOS DE TERRAZAS					95,708.92
CAJETES					
18	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.	pieza	20.00	715.39	14,307.80
CAJ-CONC	Construcción de cajete circular de concreto de 1.50 m de diametro y 0.30 m de alto incluye materiales, mano de obra y herramienta	pieza	20.00	1,123.39	22,467.80
IMPORTE DE CAJETES					36,775.60
IMPORTE DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR					914,461.06
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					914,461.06



[Handwritten Signature]
 C. NANCY ROXANA SILVA SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL




GMJ 032C- OP/2023

REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2023

PROGRAMA FORTAMUN 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR					
TROTAPISTA					
TEZONTLEM3	Capa de tezontle de 0.10 m de espesor en jardín incluye material, mano de obra y herramienta	m3	344.00	634.49	218,264.56
IMPORTE DE TROTAPISTA					218,264.56
CANCHA VOLEIBOL					
057	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en áreas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	64.00	91.64	5,864.96
FIRME CANCHA	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	m2	64.00	418.53	26,785.92
CALAF-GRIETAS	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	360.48	89.36	32,212.49
PINT-CANCHA	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	m2	360.48	142.63	51,415.26
IMPORTE DE CANCHA VOLEIBOL					116,278.63
CANCHA DE BASQUETBOL					
057	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en áreas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición.	m2	16.00	91.64	1,466.24
FIRME CANCHA	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	m2	16.00	418.53	6,696.48
CALAF-GRIETAS	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	719.51	89.36	64,295.41
PINT-CANCHA	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	m2	719.51	142.63	102,623.71
IMPORTE DE CANCHA DE BASQUETBOL					175,081.84
CANCHA DE VOLEIBOL 2					
PINT-CANCHA	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	m2	364.66	142.63	52,011.46
CALAF-GRIETAS	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	364.66	89.36	32,586.02



C. Nancy Roxana Silva Soto
C. NANCY ROXANA SILVA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL



GMJ 032C- OP/2023

REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2023

PROGRAMA FORTAMUN 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

IVA (16.00%)

146,313.77

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,060,774.83



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. NANCY ROXANA SILVA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL