

Descripción del proyecto: ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>ÚNICO</b>					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCALADO DE POSTE EN LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO CON CRUCETA VOLADA	PZA	1.00	24,500.00	24,500.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SUBESTACIÓN ELECTRICA, CON CEPA, HINCADO, VESTIDO DE POSTE, CON CRUCETAS Y HERRAJES PARA TENSIONADO ( POSTE PARTICULAR)	PZA	1.00	24,500.00	24,500.00
3	TENDIDO DE LINEA MEDIA TENSION CON CABLE ACSR CAL 1/0 POR FASE 20 MTS POR LINEA	M	60.00	155.00	9,300.00
4	MONTAJE EN BASE Y CONEXIONES GENERALES EN TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220-127	SERV	1.00	12,499.99	12,499.99
5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000V 220- 127V CON NORMA J	PZA	1.00	69,050.00	69,050.00
6	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (INCLUYE, HERRAJES PARA TENSIONADO DE LINEA ELECTRICA, TIRANTE, APARTARRAYOS, COTACIRCUITOS, CONECTOR PERICO, CONECTOR ESTRIBO, ALAMRE DE ALUMINIO Y DE COBRE, CABLE ACSR 3F-3H 1/0, ABRAZADERA UC Y ABRAZADERA UL, BAJANTES DE TIERRA, GRAPA RAL, OJO RE, AISLADOR DE SUSPENSION, PERNOS DOBLE ROSCA, TORNILLO MAQUINA, PLACA 1 PC, ABRAZADERA 1 BS ABRAZADERA 2BS, BASE 7-200, TUBO CONDUIT ROSCADO 2" COPLEROS, MONITOR 2, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL, ETC.	JGO	1.00	132,698.87	132,698.87
7	GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE, CON ENTREGA DE 4 PLANOS, DIAGRAMA UNIFILAR, PLANO PREPROYECTO, PLANO DEPROYECTO Y TRASLADOS	SERV	1.00	15,000.00	15,000.00
8	PAGOS A CFE (APROBACION DE PROYECTO Y CONEXIÓN DEL SERVICIO)	PZA	1.00	9,500.00	9,500.00
9a	CUARTO DE CONTROL PARA EQUIPOS DE CONTROL DE MOTORES MANO DE OBRA	PZA	1.00	38,239.00	38,239.00
10	MATERIAL DE CONSTRUCCION: ARENA, LADRILLOS, GRAVA, CEMENTO, MORTERO, CASTILLOS	JGO	1.00	86,757.99	86,757.99
11	PUERTA PARA CUARTO DE CONTROL	PZA	1.00	5,758.00	5,758.00
12	INSTALACION DE ARRANCADORES DE MOTOR PARA CONTROL DE CARCAMO	JGO	1.00	389,954.02	389,954.02
<b>IMPORTE DE ÚNICO</b>					<b>817,757.87</b>
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>817,757.87</b>
<b>IVA (16.00%)</b>					<b>130,841.26</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>948,599.13</b>



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO  
REPRESENTANTE LEGAL