



*Instalación y Extracción de todo Tipo de Equipos de
Bombeo para Pozos Profundos, Electrificación de Media
Baja Tensión Perforación y Reparaciones.*



PRESUPUESTO:POZO SAN PEDRO EQUIPAMIENTO

01/07/2024

NOMBRE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JAL. **DOM:** PALACIO MUNICIPAL N° S/N

CIUDAD : JOCOTEPEC JAL.

RFC: MJJ850101KP8

CP: 45800

| UNIDAD | CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO | PRECIO |
|--------|----------|---|-------------|-------------|
| PIEZA | 1 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS 30HP AC 8" DES 4" | \$24.803,00 | \$24.803,00 |
| PIEZA | 1 | SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 30HP 3X 460V | \$55.118,00 | \$55.118,00 |
| ML | 100 | SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4 | \$427,00 | \$42.700,00 |
| PIEZA | 15 | SUMINISTRO DE TUBO AC NEGRO C-40 MEC CON COPLE Y ROSCA | \$4.760,00 | \$71.400,00 |
| PIEZA | 1 | SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE LUZ 60KW (LAVADO DE BOMBA DE INYECCION, LIMPEIZA DE TANQUE DE DIESEL Y REVISION DE MODULO) | \$21.000,00 | \$21.000,00 |
| PIEZA | 1 | SUMINISTRO DE CODO DE DESCARGA DE 4" | \$8.550,00 | \$8.550,00 |
| LOTE | 1 | SUMINISTRO DE TREN DE DESCARGA DE 4" (1 VALVULAS CHECK , 2 VALVULA COMPUERTA , 1 TEE ,MANOMETROS , NIPLES , BRIDAS , CARRETE DE FOFO , 1 CODO 45º, MEDIDIOR DE FLUJO , SOLDADURA ,EMPAQUES Y TORNILLOS ,) | \$61.100,00 | \$61.100,00 |
| LOTE | 1 | SERVICIO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTA EN RENTA | \$9.800,00 | \$9.800,00 |
| LOTE | 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO NUEVO TUBO, CABLE , MOTOR Y BOMBA PUESTOS EN MARCHA EN EL POZO SAN PEDRO | \$9.800,00 | \$9.800,00 |
| LOTE | 1 | SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELECTRICA | \$2.000,00 | \$2.000,00 |
| LOTE | 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DE 4" | \$13.000,00 | \$13.000,00 |

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE

SUBTOTAL **\$319.271,00**
IVA \$51.083,36
TOTAL **\$370.354,36**

ING: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Служба безопасности, дата: 00.11.2019, Email: srbj_07@normanovsk.ru

