Descripción del proyecto: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Fecha de propuesta: 22/may./2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
F	**LINEA DE DRENAJE DE 12"**				
DR-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	132.00	10.84	1,430.88
DR-002	EXCAVACION EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO I Y II INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	190.08	146.07	27,764.99
DR-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	105.06	102.49	10,767.60
DR-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	105.60	18.17	1,918.75
DR-005	PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	105.60	74.58	7,875.65
DR-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE PVC 12" DIAMETRO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	132.00	450.99	59,530.68
DR-007	ACOSTILLADO DE TUNERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO LA 90 % PROCTOR INCLUYA MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	132.00	275.82	36,408.24
DR-008	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	95.04	508.57	48,334.49
DR-009	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=3.00 M INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, CAIDA ADOSADA EN CASO QUE LO REQUIERA Y HERRAMIENTA	PIEZA	3.00	19,337.05	58,011.15
DR-010	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUMINISTRO, INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE PVC 6" DIAMETRO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO CON TEPETATE, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	18.00	3,918.61	70,534.98
DR-011	REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40X40X76 CM DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM COLOCADO A SOGA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	18.00	2,398.85	43,179.30
	IMPORTE DE LINEA DE DRENAJE DE 12"				**365,756.71**

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del proyecto: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Fecha de propuesta: 22/may./2024

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**365,756.71**
	IVA (16.00%)				**58,521.07**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**424,277.78**

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS