



Descripción del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Fecha de propuesta:

25-oct-23


Página:

1/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					
PAVIMENTOS					
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MAYOR A 1000 M2)	M2	151.41	\$ 9.65	\$ 1,461.11
2	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	50.86	\$ 71.00	\$ 3,611.06
3	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO.	M3	50.86	\$ 54.05	\$ 2,748.98
IMPORTE PRELIMINARES					\$ 7,821.15
CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES					
4	MEJORAMIENTO DE MATERIAL DE CORTE ADICIONANDO 2% DE CAL, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	127.14	\$ 51.04	\$ 6,489.23


 C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





Descripción del proyecto: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Fecha de propuesta:

25-oct-23

Página:

2/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO AL 90% SU PVSM, INCLUYE: ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	25.43	\$ 422.89	\$ 10,754.09
6	BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. (N.CMT.4-02-002/16).	M3	25.43	\$ 503.00	\$ 12,791.29
IMPORTE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES					\$ 30,034.61
SUPERFICIE DE RODAMIENTO					
7	PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO, PIEDRA PARA EMPEDRADO 30%, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 70% INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES A 1RA ESTACIÓN 20.00 M, TERMINADO ENRASADO	M2	127.14	\$ 445.61	\$ 56,654.86
IMPORTE SUPERFICIE DE RODAMIENTO					\$ 56,654.86
IMAGEN URBANA					
8	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	24.27	17.96	\$ 435.89

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Descripción del proyecto: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Fecha de propuesta:

25-oct-23

Página:

3/3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO	M	22.00	\$ 297.70	\$ 6,549.40
10	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	24.27	\$ 401.52	\$ 9,744.89
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	22.00	\$ 44.39	\$ 976.58
IMPORTE IMAGEN URBANA					\$ 17,706.76
LIMPIEZA					
12	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	151.41	\$ 14.33	\$ 2,169.71
IMPORTE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES					\$ 2,169.71
SUBTOTAL DE PRESUPUESTO					\$ 114,387.09
IVA (16.00 %)					\$ 18,301.93
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 132,689.02

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

