

 <b>Jocotepec</b> <small>MUNICIPIO DE JALISCO</small>	<b>GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</b>	<b>NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:</b>  <b>CSS-OP-CC-036/2024</b>	 <b>Jalisco</b> <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO AUTORIZADA:</b> 06/09/2024 <b>FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:</b> 16/09/2024 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 11 DÍAS NATURALES  <b>FECHA:</b> 03/09/2024	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:</b> SERGIO CABRERA	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  PERSONA FÍSICA ING. SERGIO CABRERA	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	<b>RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>					<b>\$2,241,766.00</b>
<b>A</b>	<b>RECONSTRCCION</b>					<b>\$ 2,241,766.00</b>
JOCO-001	BARRIDO Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7,700.00	\$12.80	DOCE PESOS 80/100 M.N.	\$98,560.00
JOCO-002	LIMPIEZA Y DESPALME DE HOMBROS POR MEDIOS MECANICOS EN LA ORILA DEL CAMINO PARA LA APMLIACIO VISUAL DEL MISMO Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL.	ML	2,200.00	\$23.76	VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.	\$52,272.00
JOCO-003	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN VIALIDADES, MEDIANTE MECLA ASFALTICA DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE, LIMPIZA DE SUPERFICIE, RECORTE Y PERFILAMIENTO DE EMPATES, RIEGO DE LIGA Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA HASTA LLEGAR A NIVELES DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.	TON	238.92	\$3,895.61	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	\$930,739.14
JOCO-004	RENIVELACIONES ASFALTICAS CON MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE; LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE EXEDENTES, SUINISTRO Y TEDIDO DE MEZCLA ASFALRICA CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	154.00	\$5,895.59	CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$907,920.86
JOCO-005	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁTICA A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	7,700.00	\$24.44	VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.	\$188,188.00
JOCO-006	LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. A BASE DE PINTURA TRAFICO EN CARRETERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3,300.00	\$19.42	DIECINUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$64,086.00
<b>RESUMEN DE PARTIDAS</b>						
	<b>RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>					<b>\$2,241,766.00</b>
<b>A</b>	<b>RECONSTRCCION</b>					<b>\$ 2,241,766.00</b>
<b>IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)</b>					<b>SUBTOTAL M. N.</b>	<b>\$2,241,766.00</b>
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.					<b>IVA M. N.</b>	<b>\$358,682.56</b>
					<b>TOTAL M. N.</b>	<b>\$2,600,448.56</b>

