

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SAÚL RAMOS MORALES

11 DE ABRIL DEL 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."

FECHA DE INICIO:
02 DE MAYO DEL 2024
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
45 DÍAS NATURALES
 FECHA DE TÉRMINO:
15 DE JUNIO DEL 2024

PRESUPUESTO DE OBRA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario P. U. en letra		Total
"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."						
A	PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA					
JOCO-001	MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 M HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, INCLUYE: MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO	lote	1.00	\$ 11,500.00	ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 11,500.00
JOCO-002	PERFORACIÓN DE POZO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA Y A UNA PROFUNDIDAD DE LOS 0.00 A 250.00 MTS POR EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE POZO DE 20" A 18", INCLUYE: INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	250.00	\$ 11,400.00	ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 2'850,000.00
JOCO-003	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 20"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	18.00	\$ 4,100.00	CUATRO MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.	\$ 73,800.00
JOCO-004	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 14"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	250.00	\$ 2,700.00	DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 675,000.00
JOCO-005	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE GRAVA INCLUYE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m3	25.00	\$ 4,600.00	CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	\$ 115,000.00
JOCO-006	24 HORAS DE AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE DIÁMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES	LOTE	1.00	\$ 92,000.00	NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.	\$ 92,000.00

C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES
 CONTRATISTA



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
JEFATURA DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SAÚL RAMOS MORALES

11 DE ABRIL DEL 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
“PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.”

FECHA DE INICIO:
02 DE MAYO DEL 2024
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
45 DÍAS NATURALES
 FECHA DE TÉRMINO:
15 DE JUNIO DEL 2024
\$ 3'817,300.00

Total de PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA

PRESUPUESTO DE OBRA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario P. U. en letra		Total
	Total de PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					\$ 3'817,300.00
	Subtotal de Presupuesto					\$ 3'817,300.00
					I.V.A. 16%	\$ 610,768.00
					Total	\$ 4'428,068.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES
CONTRATISTA