

	<b>GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</b>	<b>NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:</b>  <b>CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024</b>		
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO AUTORIZADA:</b> 15/04/2024 <b>FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:</b> 15/06/2024 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 62 DIAS NATURALES  <b>FECHA:</b> 08/04/2024		
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:</b> TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO CABRERA		<b>DOCUMENTO</b> E2

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.					<b>\$4,999,209.08</b>
<b>A</b>	<b>LINEA DE DRENAJE DE 18"</b>					<b>\$ 4,999,209.08</b>
<b>A01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>					<b>\$ 897,914.71</b>
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	640.00	\$13.33	TRECE PESOS 33/100 M.N.	\$8,531.20
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3,828.69	\$122.76	CIENTO VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N.	\$470,009.98
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3,828.69	\$81.70	OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	\$312,803.97
JOCO-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	768.00	\$21.23	VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.	\$16,304.64
JOCO-005	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	124.00	\$320.01	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.	\$39,681.24
JOCO-006	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	196.00	\$258.08	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$50,583.68
<b>A02</b>	<b>RELLENOS</b>					<b>\$ 1,805,311.84</b>
JOCO-007	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	768.00	\$101.53	CIENTO UN PESOS 53/100 M.N.	\$77,975.04
JOCO-008	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	ML	768.00	\$318.67	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N.	\$244,738.56
JOCO-009	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M3	3,060.69	\$484.40	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$1,482,598.24
<b>A03</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>					<b>\$16,444.64</b>
JOCO-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE ADS DE 18" DE DIAMETRO INCLUYE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	640.00	\$918.35	NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.	\$587,744.00
JOCO-011	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$16,335.76	DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$228,700.64



	<b>GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</b>	<b>NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:</b>  <b>CSS-OP-FAIS/RAMO33-011/2024</b>	
	<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	<b>FECHA DE INICIO AUTORIZADA:</b> 15/04/2024 <b>FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:</b> 15/06/2024 <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 62 DIAS NATURALES  <b>FECHA:</b> 08/04/2024	
	<b>RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:</b> TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO CABRERA	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
<b>A04</b>	<b>PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 1,479,537.89</b>
JOCO-012	FORMACION DE CAPA SUBRASANTE DE 30 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	768.00	\$369.57	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.	\$283,829.76
JOCO-013	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	512.00	\$603.40	SEISCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.	\$308,940.80
JOCO-014	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	980.00	\$517.52	QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 52/100 M.N.	\$507,169.60
JOCO-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 6 DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	74.40	\$5,102.12	CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 12/100 M.N.	\$379,597.73

<b>RESUMEN DE PARTIDAS</b>						<b>\$4,999,209.08</b>
CONSTRUCCION DE LINEA DE COLECTOR DE 18" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.						

<b>A</b>	<b>LINEA DE DRENAJE DE 18"</b>	<b>\$ 4,999,209.08</b>
A01	EXCAVACIONES	\$ 897,914.71
A02	RELLENOS	\$ 1,805,311.84
A03	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 816,444.64
A04	PAVIMENTOS	\$ 1,479,537.89

<b>IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)</b>	<b>SUBTOTAL M. N.</b>	<b>\$4,999,209.08</b>
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.	IVA M. N.	\$799,873.45
	<b>TOTAL M. N.</b>	<b>\$5,799,082.53</b>

