

29 de agosto del 2024

Presupuesto mantenimiento de pintura e impermeabilización, retiro y colocación de pisos en planta de azotea en edificio administrativo de calle Hidalgo sur #187

Infraestructura GUSEV S.A. de C.V.

Cliente: H. Ayuntamiento de Jocotepec



#	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
1	Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica colores básicos en aplanado rustico en muros interiores y exteriores, incluye: preparación de la superficie, sellador vinílico 5x1 clásico, aplicación a 2 manos hasta 15.00 m de altura	m2	4618.00	\$ 47.41	\$ 218,956.90
2	Levantar piso y pega piso existente sobre superficie de terraza, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	131.00	\$ 103.82	\$ 13,600.52
3	Colado de hormigón de jalcreto en proporción 1:5:2 (mortero-jal-arena) en losa de azotea con pendiente del 2% a 3 aguas, espesor promedio 10 cm, incluye: mano de obra, fabricación de jalcreto en obra, subir a tercer nivel, nivelación, acabado repellido, curado de jalcreto, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	131.00	\$ 351.21	\$ 46,008.10
4	Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico fibratado a dos manos con membrana de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, limpieza de superficie, sellado de grietas, aplicación de primer, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	208.00	\$ 101.73	\$ 21,158.91
				Importe total=	\$ 299,724.43
				Importe total + IVA=	\$ 347,680.34

Oscar Hernández Hernández
Infraestructura GUSEV S.A. de C.V.

