



Descripción del proyecto: "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CIVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio de obra: 29/ago./2024

Fin de obra: 27/sep./2024

Duración en días: 30

Página: 1/2

Núm de contrato: GMJ 031C-OP/2024


**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>UNICO</b>					
1	INTERCALADO Y VESTIDO DE POSTE PCR 12-600 EN LINEA DE CFE	PIEZA	1.00	32,200.00	32,200.00
2	CEPA PARA HINCADO DE POSTE PCR 12-600	PIEZA	1.00	1,550.00	1,550.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO Y BOTA EN FRIJO PARA TRANSICION AEREO SUBTERRANEO	JUEGO	1.00	11,674.33	11,674.33
4	GRUA PARA TRASLADO DE POSTES Y REGISTROS DE CONCRETOS Y MANIOBRAS EN CAMPO	SERV	1.00	8,500.00	8,500.00
5	SUMINISTRO PARA INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	100.00	179.57	17,957.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BAJA TENSION	PIEZA	7.00	5,877.00	41,139.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION PARA CONCENTRACION DE MEDICION PARA 17 SERVICIOS	PIEZA	1.00	17,323.98	17,323.98
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION PARA CONCENTRACION DE MEDICION PARA 8 SERVICIOS	PIEZA	1.00	7,427.98	7,427.98
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION PARA CONCENTRACION DE MEDICION PARA 7 SERVICIOS	PIEZA	1.00	6,233.01	6,233.01
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 3+1 CAL. 3/0	M	256.00	192.18	49,198.08
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 1+1 CAL. 6	M	1,200.00	79.64	95,568.00
12	MONTAJE Y CONEXIONES GENERALES EN TRANSFORMADOR DE 75KVA TRIFASICO 23000 220/127 NORMA K	SERV	1.00	15,454.99	15,454.99
13	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA TRIFASICO 23000 220/127V NORMA K	PIEZA	1.00	146,077.04	146,077.04
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 2" PARA TIRADO DE CABLE PARA LLEGADA A CADA LOCAL	TRAMO	65.00	795.00	51,675.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL PARA FIJACION DE TUBERIA	TRAMO	10.00	785.01	7,850.10
16	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS PARA SOBREPONER	PIEZA	32.00	686.99	21,983.68
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMICA 1 POLO 30AMP	PIEZA	32.00	425.00	13,600.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS CAL. 8 PARA CONEXIONES EN CONCENTRACION DE MEDICION	M	200.00	45.13	9,026.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 3/4" PARA CANALIZACION EN CONCENTRACION DE MEDICION	TRAMO	15.00	333.89	5,008.35
20	PAGO DE FICHA A CFE	SERV	1.00	3,418.00	3,418.00



JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO  
REPRESENTANTE LEGAL

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



Descripción del proyecto: "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CIVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Núm de contrato: GMJ 031C-OP/2024

Inicio de obra: 29/ago./2024

Fin de obra: 27/sep./2024

Duración en días: 30

Página: 2/2

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
21	GESTORIA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE, CON ENTREGA DE 4 PLANOS, DIAGRAMA UNIFILAR, PLANO PREPROYECTO, PLANO DEPRORED Y TRASLADOS	SERV	1.00	16,665.14	16,665.14
<b>IMPORTE DE UNICO</b>					<b>579,529.68</b>
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>579,529.68</b>
<b>IVA (16.00%)</b>					<b>92,724.75</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>672,254.43</b>



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO  
REPRESENTANTE LEGAL