

**SERGIO CABRERA**

**Dependencia:** GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**INGENIERO SERGIO CABRERA**  
Ingeniería de costos  
Topografía  
Construcción  
Supervisión

**Concurso No.** **Fecha:** 2024/08/29 **Duración:** 5 días naturales  
**Obra:** INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CRUCERO HUEJOTITAN, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
**Lugar:** **Inicio Obra:** 01-sep-2024  
**Ciudad:** **Fin Obra:** 05-sep-2024

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	ÚNICO					
SC-001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCE DE CARRETERA, A BASE DE TOPES DE 10 CM. DE ANCHO Y 8 CM DE ALTO, FABRICADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO O CALIENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE TOPES EXISTENTES, MATIELES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	312.00	\$435.00	\$135,720.00	52.57%
SC-002	FABRICACION DE RAYAS CON ESPARCIMIENTO LOGARITMICO, EN CRUCE DE CARRETERA, A BASE DE PINTURA TRAFICO EN COLOR BLANCO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	340.00	\$200.61	\$68,207.40	26.42%
SC-003	PINTURA TRAFICO PESADO DE 40 CMS DE ANCHO EN ZONAS PEATONALES Y DE CRUCE DE GANADO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	ML	28.00	\$175.00	\$4,900.00	1.90%
SC-004	LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM. A BASE DE PINTURA TRAFICO EN CARRETERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,420.00	\$34.74	\$49,330.80	19.11%
<b>Total: ÚNICO</b>					<b>\$258,158.20</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>					<b>\$258,158.20</b>	
<b>I.V.A 16.00 %</b>					<b>\$41,305.31</b>	
<b>Total del Presupuesto:</b>					<b>\$299,463.51</b>	

(\* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. \*)

ING. SERGIO CABRERA

