



Jocotepec

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

| | | | | |
|-------------------|---|--|-------|----------------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00. | | SADER | AGOSTO DE 2020 |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC | | | |
| LOCALIDAD: | SAN LUCIANO | | | |
| ESTADO: | JALISCO | | | |

AREA 1,492.00 M2

PRESUPUESTO

APORTACION

| CLAVE | PARTIDA | PROGRAMA | IMPORTE SIN IVA | ESTADO | MUNICIPIO | IMPORTE TOTAL CON IVA |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | PRELIMINARES | CUADRILLA DE TOPOGRAFIA | \$ 11,563.00 | | \$ 11,563.00 | \$ 13,436.21 |
| | EXCAVACIONES. | REALIZADO POR EQUIPO ATM | | | \$ - | \$ - |
| | CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | REALIZADO POR EQUIPO ATM | \$ 132,865.58 | | \$ 132,865.58 | \$ 154,389.81 |
| | DIESEL PARA EQUIPO ATM | | | \$ 12,428.36 | \$ - | \$ 14,441.75 |
| | EMPEDRADO | | \$ 526,153.80 | \$ 313,320.00 | \$ 212,833.80 | \$ 611,390.72 |
| | MACHUELO | | \$ 196,720.20 | \$ 122,344.00 | \$ 74,376.20 | \$ 228,568.87 |
| | COMPLEMENTARIOS | | \$ 11,831.56 | | \$ 11,831.56 | \$ 13,748.27 |
| | TOTALES | | \$ 879,134.14 | \$ 448,092.36 | \$ 443,470.14 | \$ 1,035,995.63 |
| | | | | | \$ | \$ 1,021,553.88 |

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

| | | | |
|-------------------|---|-------|----------------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00. | SADER | AGOSTO DE 2020 |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC | | |
| LOCALIDAD: | SAN LUCIANO | | |
| ESTADO: | JALISCO | | |

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|-----|---|--------|-----------|----------|--------------|
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA | M2 | \$ 7.75 | 1,492.00 | \$ 11,563.00 |
| | | | | | |

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **11,563.00**

EXCAVACIONES.

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|-----|---|--------|-----------|----------|-------|
| 2 | EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA. | M3 | \$ - | 596.80 | \$ - |
| | | | | | |

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ -



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

| | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|---|--|--------|-----------|----------|---------------|
| 3 | COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M2 | \$ 2.78 | 1,492.00 | \$ 4,147.76 |
| 4 | FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M3 | \$ 330.70 | - | \$ - |
| 5 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M3 | \$ 431.36 | 298.40 | \$ 128,717.82 |
| | | | | | |

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **132,865.58**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|-----|---|--------|-----------|----------|---------------|
| 6 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2 | \$ 352.65 | 1,492.00 | \$ 526,153.80 |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | ML | \$ 131.85 | 1,492.00 | \$ 196,720.20 |
| | | | | | |

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **722,874.00**

COMPLEMENTARIOS


| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|-----|--|--------|-----------|----------|--------------|
| 8 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA | M2 | \$ 7.93 | 1,492.00 | \$ 11,831.56 |
| | | | | | |

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **11,831.56**

SUMA \$ **879,134.14**
IVA 16% \$ **140,661.46**
0.2% PARA CONTRALORIA \$ **1,758.27**
PRESUPUESTO TOTAL \$ **1,021,553.88**

(UN MILLON VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS






H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

| | | | |
|-------------------|---|-------|----------------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00. | SADER | AGOSTO DE 2020 |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC | | |
| LOCALIDAD: | SAN LUCIANO | | |
| ESTADO: | JALISCO | | |

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

| | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | APORTACION SADER |
|-----------------------------|------------------|--------|-----------|----------|---------------------|
| | DIESEL \$8.33/M2 | M2 | 8.33 | 1,492.00 | \$ 12,428.36 |
| SUB-TOTAL DE PARTIDA | | | | | \$ 12,428.36 |

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO U. | CANTIDAD | COSTO |
|-----|---|--------|-----------|----------|---------------|
| | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2 | \$ 210.00 | 1,492.00 | \$ 313,320.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | ML | \$ 82.00 | 1,492.00 | \$ 122,344.00 |

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 435,664.00

SUMA \$ 448,092.36



ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
