

## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+061.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"		SADER
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		
			AREA (M2) 427.00

### APORTACION

CLAVE	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE SIN IVA	ESTADO	MUNICIPIO	IMPORTE TOTAL CON IVA
	PRELIMINARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	\$ 3,309.25		\$ 3,309.25	\$ 3,845.35
	EXCAVACIONES.	REALIZADO POR EQUIPO ATM			\$ -	\$ -
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	REALIZADO POR EQUIPO ATM	\$ 38,025.20		\$ 38,025.20	\$ 44,185.29
	DIESEL PARA EQUIPO ATM			\$ 3,556.91	\$ -	\$ 4,133.13
	EMPEDRADO		\$ 150,581.55	\$ 89,670.00	\$ 60,911.55	\$ 174,975.76
	MACHUELO		\$ 16,085.70	\$ 10,004.00	\$ 6,081.70	\$ 18,691.58
	COMPLEMENTARIOS		\$ 3,386.11		\$ 3,386.11	\$ 3,934.66
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 211,387.81</b>	<b>\$ 103,230.91</b>	<b>\$ 111,713.81</b>	<b>\$ 249,765.77</b>
						<b>\$ 245,632.64</b>

  
 ING HECTOR JESUS HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+061.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

#### CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	APORTACION SADER
	DIESEL \$8.33/M2	M2	8.33	427.00	\$ 3,556.91
<b>SUB-TOTAL DE PARTIDA</b>					<b>\$ 3,556.91</b>

#### SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 210.00	427.00	\$ 89,670.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 82.00	122.00	\$ 10,004.00


**SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 99,674.00**

**SUMA \$ 103,230.91**

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64,100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





## H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+061.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC		
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>ESTADO:</b>	JALISCO		

### PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

#### PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	\$ 7.75	427.00	\$ 3,309.25

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA \$ **3,309.25**

#### EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	\$ -	170.80	\$ -

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA \$ -



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

### CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	\$ 2.78	427.00	\$ 1,187.06
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 330.70	-	\$ -
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 431.36	85.40	\$ 36,838.14

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA \$ **38,025.20**

### SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
6	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 352.65	427.00	\$ 150,581.55
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 131.85	122.00	\$ 16,085.70

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA \$ **166,667.25**

### COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	\$ 7.93	427.00	\$ 3,386.11

SUB-TOTAL  
DE PARTIDA \$ **3,386.11**

SUMA \$ **211,387.81**  
IVA 16% \$ **33,822.05**  
0.2% PARA CONTRALORIA \$ **422.78**  
PRESUPUESTO TOTAL \$ **245,632.64**

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

