



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+051.00 (DE PRIMAVERA HACIA EL NORTE) FRAC. "EL CARRIZAL"		SADER
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		
			AREA (M2) 357.00

APORTACION

CLAVE	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE SIN IVA	ESTADO	MUNICIPIO	IMPORTE TOTAL CON IVA
	PRELIMINARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	\$ 2,766.75		\$ 2,766.75	\$ 3,214.96
	EXCAVACIONES.	REALIZADO POR EQUIPO ATM			\$ -	-
	CONFÓRMACION DE BASÉS Y SUB BASES	REALIZADO POR EQUIPO ATM	\$ 31,791.56		\$ 31,791.56	\$ 36,941.80
	DÍESEL PARA EQUIPO ATM			\$ 2,973.81	\$ -	\$ 3,455.57
	EMPEDRADO		\$ 125,896.05	\$ 74,970.00	\$ 50,926.05	\$ 146,291.21
	MACHUELO		\$ 13,448.70	\$ 8,364.00	\$ 5,084.70	\$ 15,627.39
	COMPLEMENTARIOS		\$ 2,831.01		\$ 2,831.01	\$ 3,289.63
	TOTALES		\$ 176,734.07	\$ 86,307.81	\$ 93,400.07	\$ 208,820.56
						\$ 205,364.99



ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+051.00 (DE PRIMAVERA HACIA EL NORTE) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	\$ 7.75	357.00	\$ 2,766.75
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 2,766.75

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	\$ -	142.80	\$ -
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ -



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	\$ 2.78	357.00	\$ 992.46
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 330.70	-	\$ -
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 431.36	71.40	\$ 30,799.10

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **31,791.56**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
6	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 352.65	357.00	\$ 125,896.05
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 131.85	102.00	\$ 13,448.70

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **139,344.75**

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	\$ 7.93	357.00	\$ 2,831.01

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **2,831.01**

SUMA \$ **176,734.07**
IVA 16% \$ **28,277.45**
0.2% PARA CONTRALORIA \$ **353.47**
PRESUPUESTO TOTAL \$ **205,364.99**

(DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)



ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PBRO MARCOS CASTELLANOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+051.00 (DE PRIMAVERA HACIA EL NORTE) FRAC. "EL CARRIZAL"		SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL			
ESTADO:	JALISCO			

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS



CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	APORTACION SADI
	DIESEL \$8.33/M2	M2	8.33	357.00	\$ 2,973.81

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 2,973.81


SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 210.00	357.00	\$ 74,970.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 82.00	102.00	\$ 8,364.00

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 83,334.00

SUMA \$ 86,307.81

(DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)



ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS