



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PROFA CATALINA VALENCIA DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"		SADER
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

AREA (M2) **399.00**

APORTACION

CLAVE	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE SIN IVA	ESTADO	MUNICIPIO	IMPORTE TOTAL CON IVA
	PRELIMINARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	\$ 3,092.25		\$ 3,092.25	\$ 3,593.19
	EXCAVACIONES.	REALIZADÓ POR EQUIPO ATM			\$ -	\$ -
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	REALIZADÓ POR EQUIPO ATM	\$ 35,531.75		\$ 35,531.75	\$ 41,287.89
	DIESEL PARA EQUIPO ATM			\$ 3,323.67	\$ -	\$ 3,862.10
	EMPEDRADO		\$ 140,707.35	\$ 83,790.00	\$ 56,917.35	\$ 163,501.94
	MACHUELO		\$ 15,030.90	\$ 9,348.00	\$ 5,682.90	\$ 17,465.91
	COMPLEMENTARIOS		\$ 3,164.07		\$ 3,164.07	\$ 3,676.65
	TOTALES		\$ 197,526.32	\$ 96,461.67	\$ 104,388.32	\$ 233,387.69
						\$ 229,525.58

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	\$ 2.78	399.00	\$ 1,109.22
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 330.70	-	\$ -
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 431.36	79.80	\$ 34,422.53
SUB-TOTAL					
DE PARTIDA \$					35,531.75

SUPERFICIE DE RODAMIENTO


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
6	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 352.65	399.00	\$ 140,707.35
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 131.85	114.00	\$ 15,030.90
SUB-TOTAL					
DE PARTIDA \$					155,738.25

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	\$ 7.93	399.00	\$ 3,164.07
SUB-TOTAL					
DE PARTIDA \$					3,164.07


SUMA \$ 197,526.32
IVA 16% \$ 31,604.21
0.2% PARA CONTRALORIA \$ 395.05
PRESUPUESTO TOTAL \$ 229,525.58

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.)


ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PROFA CATALINA VALENCIA DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	\$ 7.75	399.00	\$ 3,092.25
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 3,092.25

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	\$ -	159.60	\$ -
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ -

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ -



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE PROFA CATALINA VALENCIA DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (DE CERRADA HACIA EL SUR) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	APORTACION SADER
	DIESEL \$8.33/M2	M2	8.33	399.00	\$ 3,323.67
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 3,323.67

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 210.00	399.00	\$ 83,790.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 82.00	114.00	\$ 9,348.00

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 93,138.00

SUMA \$ 96,461.67

**ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

