



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LAZARO CARDENAS DE KM 0+000.00 AL KM 0+137.66 (DE VERANO A INVIERNO)		SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL			
ESTADO:	JALISCO			


AREA 792.92 M2

PRESUPUESTO

APORTACION

CLAVE	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE SIN IVA	ESTADO	MUNICIPIO	IMPORTE TOTAL CON IVA
	PRELIMINARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	\$ 6,145.14		\$ 6,145.14	\$ 7,140.66
	EXCAVACIONES.	REALIZADO POR EQUIPO ATM			\$ -	-
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	REALIZADO POR EQUIPO ATM	\$ 123,055.09		\$ 123,055.09	\$ 142,990.01
	DIESEL PARA EQUIPO ATM			\$ 6,605.04	\$ -	\$ 7,675.05
	EMPEDRADO		\$ 279,623.80	\$ 166,513.54	\$ 113,110.27	\$ 324,922.86
	MACHUELO		\$ 36,300.94	\$ 22,576.24	\$ 13,724.70	\$ 42,181.69
	COMPLEMENTARIOS		\$ 6,287.87		\$ 6,287.87	\$ 7,306.50
	TOTALES		\$ 451,412.84	\$ 195,694.81	\$ 262,323.07	\$ 532,216.78
						\$ 524,541.72

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	\$ 2.78	792.92	\$ 2,204.32
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 330.70	158.58	\$ 52,443.83
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 431.36	158.58	\$ 68,406.93

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **123,055.09**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
6	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 352.65	792.92	\$ 279,623.80
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 131.85	275.32	\$ 36,300.94

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **315,924.74**

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	\$ 7.93	792.92	\$ 6,287.87

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **6,287.87**

SUMA \$ **451,412.84**
IVA 16% \$ **72,226.06**
0.2% PARA CONTRALORIA \$ **902.83**
PRESUPUESTO TOTAL \$ **524,541.72**

(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LAZARO CARDENAS DE KM 0+000.00 AL KM 0+137.66 (DE VERANO A INVIERNO)		SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL			
ESTADO:	JALISCO			

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

1	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	APORTACION SADER
	DIESEL \$8.33/M2	M2	8.33	792.92	\$ 6,605.04

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 6,605.04

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 210.00	792.92	\$ 166,513.54
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 82.00	275.32	\$ 22,576.24

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ 189,089.78

SUMA \$ 195,694.81

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Jocotepec

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LAZARO CARDENAS DE KM 0+000.00 AL KM 0+137.66 (DE VERANO A INVIERNO)	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	\$ 7.75	792.92	\$ 6,145.14
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ 6,145.14

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	\$ -	317.17	\$ -
SUB-TOTAL DE PARTIDA					\$ -



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS